

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Substituição da Cobertura de Pavilhão na Carapinheira		
1	1.1	Remoção da chapa de cobertura, isolamento, rufos, termoclear incluindo transporte do material sobran te para destino adequado e aplicação de nova lã mineral.	m2	1787
2	1.2	Fornecimento e aplicação de revestimento de cobertura em chapa simples pré-lacada de 5 ondas, incluindo chapas translúcidas, cumieira, remates, fixações e todos os trabalhos e fornecimentos a um perfeito acabamento.	m2	1787
3	1.3	Fornecimento e aplicação de revestimento interior das platibandas com chapa metálica, incluindo remates e acessórios de fixação.	ml	193,1
4	1.4	Fornecimento e aplicação de rufos em chapa pré-lacada, incluindo remates e acessórios de fixação.	ml	163,62
5	1.5	Fornecimento e aplicação de capacetes em chapa pré-lacada, incluindo remates e acessórios de fixação.	ml	269
6	1.6	Fornecimento e aplicação de caleiras em chapa inox, incluindo remates e acessórios de fixação.	ml	189,5
	2	Pórtico de entrada do CAR		
7	2.1	Fornecimento e instalação de pórtico com 25m de comprimento, composto 3 pilares em triângulo, com 2m de largura por 2m de profundidade, em perfil IPE120, com 7500mm de altura. Tubo estrutural quadrado de 50 para maior resistência aos pilares. Viga estrutural em tubo quadrado de 40x2 com 2500x2500x1500 em T para maior resistência e fixação dos projetores.	vg	1
	3	Biblioteca Municipal		
8	3.1	Reparação de parede danificada, incluindo acabamento com pintura à cor branca, idêntico ao existente, numa faixa, até 2m abaixo da claraboia.	vg	1
9	3.2	Desmontagem e reaplicação de duas claraboias no sótão, incluindo o fornecimento e aplicação de novas revessas em alumínio.	UN	2
10	3.3	Reparação e pintura do teto, na envolvente das duas claraboias.	UN	2