

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Estaleiro e trabalhos preparatórios		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro, incluindo, vedações, acessos provisórios de acordo com legislação em vigor, assim como todos os trabalhos necessários complementares	vg	1
2	1.2	Encargos inerentes à instalação e manutenção dos meios de segurança e higiene na obra de acordo com a legislação em vigor	vg	1
	2	Demolições e Remoções		
	2.1	Demolições e Remoções, implementação de plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição (RCD), incluindo, transporte a vazadouro e todos os trabalhos necessários e complementares		
3	2.2	Implementação de plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição (PPG)	vg	1
	3	Rede de Vedação - Campo		
	3.1	Fornecimento e colocação de rede 50/12/8 na cor cinza RAL 7030, com 2,50m de altura, e, de rede pára-bolas de cor branca malha 100x3mm, com 3,50m desde os 2,50m aos 6,00m, incluindo, postes, maciços, todos os acessórios de fixação e pintura de uma porta existente, no perímetro.		
4	3.1.1	Topo norte	m	70
5	3.1.2	Lado poente (topo norte)	m	35
6	3.1.3	Lado nascente (topo norte)	m	20
	3.2	Fornecimento e colocação de rede pára-bolas de cor branca malha 100x3mm, com 4.00m de altura, incluindo, reforços, esticadores e todos os acessórios de fixação.		
7	3.2.1	Lado poente e topo sul	m	103
	4	Infraestruturas		
8	4.1	Desmontagem da central de bombagem do Estádio Municipal de Vouzela e montagem da mesma em novo local a designar, ligações hidráulicas necessárias em tubagem PEAD 90 x 10bar com acessórios electrosoldáveis e instalação elétrica de quadros, cabos, etc. Inclui todos os equipamentos necessários a esta alteração, abertura e tapamento de vala, execução de ensaios de verificação do correto funcionamento, bem como, execução de reboco do interior da cabine existente de colocação de equipamentos.	vg	1
9	4.2	Fornecimento e aplicação de reservatório horizontal pré-fabricado em poliéster reforçado com fibra de vidro (PRFV) para o sistema de rega, próprio para enterrar, com capacidade para 20.000L, incluindo abertura de fosso e posterior aterro, e respetivas ligações.	vg	1