

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro necessário , incluindo mobilização de materiais e equipamentos necessários ao normal desenvolvimento dos trabalhos	vg	1
	2	DESMONTES E DEMOLIÇÕES		
2	2.1	Limpeza de cobertura e caleiras adjacentes ao edificio da Casa da Juventude, incluindo remoção , transporte e depósito a vazadero dos produtos sobrantes	m2	295
3	2.2	Revisão e limpeza de caleiras na cobertura do edificio da Biblioteca Municipal, contiguo com a Casa da Juventude	vg	1
4	2.3	Desmonte de telha cerâmica na zona da cobertura norte da Biblioteca Municipal para porterior reposição.	m2	10
5	2.4	Picagem de paredes interiores da Casa da Juventude, contiguas á Biblioteca Municipal, onde existem infiltrações	m2	84
6	2.5	Execução de furação para colocação de tubagem de pvc com 50mm dimetro para colocação de tubo ladrão de aguas pluviais na caleira entre biblioteca municipal e casa da juventude	UN	1
7	2.6	Decapagem de parede exterior , através de jato de agua e raspagem de superficies , empena entre Casa da Juventude e Biblioteca Municipal	m2	55
	3	ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZACOES		
8	3.1	Fornecimento e aplicação de isolamento de caleira entre Casa da Juventude e Biblioteca Municipal , através de aplicacção de tela liquida com rede de reforço	ml	15
9	3.2	Fornecimento e aplicação de pintura impermeabilizante de fachada exterior	m2	55
10	3.3	Fornecimento e aplicação de produto hidrofugo impermeabilizante sobre tijoleira de cobertura na envolvente da casa da juventude	m2	295
11	3.4	Fornecimento e aplicacao de produto impermeabilizante sobre as telhas na cobertura da biblioteca municipal adjacente da Casa da Juventude	m2	60
	4	PAREDES		
12	4.1	Execução de revestimento de parede em gesso cartonado onde existiram infiltrações , incluindo estrutura de fixação e barramento	m2	104
13	4.2	Pintura a tinta plastica da cor branca de paredes e tetos	m2	384
	5	DIVERSOS		
14	5.1	Reparação de pavimento exterior em pedra , no revestimento de caleira pluvial na entrada principal da Casa da Juventude	vg	1
15	5.2	Assentamento das telhas de cobertura desmontadas	m2	10
16	5.3	Estruturas de sombreamento constituídas por velas tensionadas em polietileno de alta densidade microperfurada, incluindo fixações a paredes e postes em aço decapado, metalizado e pintado	m2	64
	6	WC EXTERIOR PARA MOBILIDADE CONDICIONADO		
17	6.1	Execução de Instalação sanitária exterior, executada em estrutura de aço leve com 2,50x2,50 , incluindo base de assentamento, paredes exteriores isoladas em placa de osb e sistema tipo capoto, cobertura , revestimento interior a azulejo ceramico 20x20 até aos 2.00m de altura, teto falso em gesso cartonado hidrofugo. Instalação de agua, esgoto e ventilação. Instalação elétrica com ponto de luz e tomada de energia elétrica. Equipamento sanitário sanita e lavatório para pessoas com mobilidade reduzida	vg	1
18	6.2	Execução de rampas de acesso a pessoas com mobilidade condicionada , entre palco , edificio, instalações sanitárias e terraço exterior	vg	1
	7	VEDACAO , ARRUAMENTO EXTERIOR		
19	7.1	Desmonte de portões existentes , incluindo remoção, transporte e depósito a vazadouro dos produtos removidos	UN	2
20	7.2	Deslocalizacao de candeeiros exteriores existentes, incluindo levantamento do existente , abertura de vala e relocalização do mesmo	UN	2
21	7.3	Levantamento de grelhas de arrelvamento existentes, incluindo remoção, transporte e deposito a vazadouro autorizado	m2	205
22	7.4	Fornecimento e execução de guia de lancil , incluindo fundação	ml	35
23	7.5	Fornecimento e execução de piso em calcada miuda da região, incluindo base de assentamento e rejuntamento da mesma	m2	245
24	7.6	Fornecimento e montagem de portão para cesso a viaturas, com 3,50m de largura,	UN	1

25	7.7	Fornecimento e execução de vedação em rede meatlica verde tipo Nylofor 3D Super , incluindo poste de fixação , com 2,00m de altura	ml	25
----	-----	--	----	----