

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1.	ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo a implementação de todas as condições de higiene e segurança aplicáveis	vg	1
	2	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
2	2.1	Abertura de fundações;	m3	8,6
3	2.2	Demolições de paredes conforme peças desenhadas;	m2	18,8
	3	BETÃO ARMADO		
4	3.1	Fundações em betão armado;	m3	8,6
5	3.2	Pilares em betão armado;	m3	1,5
6	3.3	Vigas em betão armado;	m3	5,52
7	3.4	Betão armado 7cm de espessura e acabamentos afagado sobre lage aligeirada;	m2	130
	4	LAGE ALIGEIRADA		
8	4.1	Laje aligeirada do tipo AV3-B40/16-20;	m2	130
	5	ALVENARIAS		
9	5.1	Fornecimento e execução de paredes em alvenaria com 22cm de espessura incluindo reboco areado em ambas as faces;	m2	28,4
10	5.2	Fornecimento e execução de paredes em alvenaria com 11 cm de espessura incluindo reboco areado em ambas faces;	m2	2,42
11	5.3	Fornecimento e execução de paredes em alvenaria com 7 cm de espessura incluindo reboco para assentamento de cerâmicos;	m2	52,5
	6	CERÂMICOS		
12	6.1	Fornecimento e assentamento de cerâmico 20x20 de cor branco e azul nas paredes;	m2	105
13	6.2	Fornecimento e assentamento de cerâmico 33x33 de cor cinza anti-derrapante igual ao existente;	m2	73
	7	SERRALHARIAS		
14	7.1	Fixação e adaptação de guardas existentes;	ml	5
15	7.2	Execução de guarda metálica e vidro igual à existente;	ml	5
16	7.3	Fornecimento e aplicação de vãos de janelas com 4,50x0,80m com materiais igual ao existente;	UN	2
17	7.4	Relocalização de porta de entrada;	UN	1
	8	PINTURAS		
18	8.1	Pintura com tinta acrílica branca em tetos;	m2	105
19	8.2	Pintura com tinta acrílica branca em paredes;	m2	38
	9	INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS		
20	9.1	Desvio de quadro elétrico, incluindo infraestruturas, caixa de quadro, cablagem e mão de obra;	vg	1
21	9.2	Execução de rede elétrica para alimentação de 4 luminárias led;	vg	1
22	9.3	Fornecimento e montagem de luminárias iguais às existentes;	UN	4
23	9.4	Desativar relógio de ponto e quadro elétrico existente para nova localização a designar no local;	vg	1
	10	RENOVAÇÃO DO AR INTERIOR		
24	10.1	Prolongamento de conduta de extração de ar interior;	vg	1
	11	TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL		
25	11.1	Trabalhos de construção civil de apoio à empreitada;	vg	1