

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	MOVIMENTO DE TERRAS		
1	1.1	Escavação em terreno de qualquer natureza, incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento e compactação em linha por camadas de 20 em 20cm rega e compactação entre camadas.	m3	35,6
2	1.2	Escavação em terreno de qualquer natureza, incluindo carga, transporte, e descarga em vazadouro da responsabilidade do empreiteiro, incluindo separação de terra vegetal em deposito para posterior reutilização.	m3	119,93
	2	MUROS		
3	2.1	Demolição e reconstrução muros de alvenaria de granito (com aproveitamento de pedra existente), com espessura conforme definido no projecto, assente em fundação de betão, incluindo movimento de terras, bem como todos os trabalhos necessários a sua boa execução de acordo com projecto do mesmo.	m2	40
4	2.2	Fornecimento e execução muros de alvenaria de granito (com aproveitamento de pedra existente), com espessura conforme definido no projecto, assente em fundação de betão, incluindo movimento de terras, bem como todos os trabalhos necessários a sua boa execução de acordo com projecto do mesmo.	m2	36
5	2.3	Demolição e reconstrução muros de alvenaria de granito (com aproveitamento de pedra existente), com espessura conforme definido no projecto, assente em fundação de betão, incluindo, juntas tomadas iguais as existentes, movimento de terras, bem como todos os trabalhos necessários a sua boa execução de acordo com projecto do mesmo.	m2	8
6	2.4	Fornecimento e aplicação de gradeamento exterior (curvo) com 4.20m, em aço, com tratamento anti-corrosivo (galvanizado), metade superior semelhante ao gradeamento, executada em perfil tubular retangular e 50x30x2mm e vergalhão maciço quadrado de 16mm e metade inferior executada em painel de chapa quinada de 1,5mm, incluindo todos os serviços e acessórios necessários a sua execução.	ml	4,2
7	2.5	Fornecimento e aplicação de portão de 3 folhas com 4.50x1.40m, em aço com tratamento anti-corrosivo (galvanizado), metade superior semelhante ao gradeamento, executada em perfil tubular retangular e 50x30x2mm e vergalhão maciço quadrado de 16mm e metade inferior executada em painel de chapa quinada de 1,5mm, incluindo todos os serviços e acessórios necessários a sua execução.	UN	1
	3	PAVIMENTAÇÃO		
8	3.1	Construção de uma base de granulometria extensa (tout-venant) ABGE-SB, com 0,15m de espessura após recalque, incluindo abertura de caixa, regularização da plataforma, rega e compactação assim como todos os trabalhos necessários para a sua execução.	m2	260
9	3.2	Fornecimento e assentamento de cubos de granito azul, com 8x8cm, assente sobre almofada de traço seco de areia e cimento ao traço 1:3 com 0.06 m de espessura, incluindo compactação e tomada de juntas e todos os trabalhos necessários.	m2	260
	4.	DIVERSOS		
10	4.1	Execução de pavimento com pedras toscas iguais as existentes, com junta tomada, na zona de alargamento, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários a sua boa execução em conformidade com o existente.	m2	30
11	4.2	Fornecimento e aplicação de lancil curvo em grantito com 1.00x0.15x0.20, incluindo fundação em betão com sikalate, movimento de terras bem como todos os trabalhos necessários a sua boa aplicação.	ml	82
12	4.3	Execução de jardim com relva em zona de intervenção bem como execução e adaptação da rede rega ao jardim, incluindo todos os acessórios necessários ao seu bom funcionamento.	vg	1