

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Espaço de Jogo e Recreio do CES - Pré-Escolar		
1	1.1	Retificação de abatimento de pavimento junto ao edifício, com preenchimento em betão até cota de base de pavimento sintético, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao perfeito acabamento.	vg	1
2	1.2	Remoção de grelha de drenagem, papeleira e luminárias existentes com transporte a vazadouro do empreiteiro, incluindo o preenchimento com betonilha até ao nível da caixa do pavimento sintético.	vg	1
3	1.3	Remoção de terra vegetal do canteiro e posterior preenchimento com betonilha até nível da base de pavimento sintético.	vg	1
4	1.4	Pintura à cor branca de muros de suporte, conforme peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao perfeito acabamento dos trabalhos.	vg	1
5	1.5	Fornecimento e distribuição de terra vegetal em canteiro central, até à cota do piso de borracha, isenta de pedras, torrões e raízes, incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento e regularização.	vg	1
6	1.6	Reparação de sistema de rega existente, incluindo peças e todos os trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito funcionamento.	vg	1
7	1.7	Fornecimento e plantação de grama em canteiro central, incluindo todos os trabalhos necessários, tudo de acordo com as boas normas e de acordo com as espécies definidas no plano de sementeiras.	UN	286
8	1.8	Fornecimento e aplicação de troncos de madeira tratada com diâmetro de 15cm, para delimitação de horta pedagógica, com uma altura de 30cm, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao perfeito acabamento dos trabalhos.	ml	10
9	1.9	Remoção de areia e posterior aterro com betão e malha sol, de caixa de areia existente, até à cota de base de pavimento sintético, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao perfeito acabamento dos trabalhos.	vg	1
10	1.10	Fornecimento, transporte e montagem de caixa de areia, tipo Soinca ref. 3250 , ou equivalente e areia fina para preenchimento e respetiva cobertura em lona, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao perfeito acabamento.	vg	1
11	1.11	Remoção e posterior recolocação de escorrega e baloiço existente, em local a definir pelo dono de obra, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao perfeito acamento dos trabalhos.	vg	1
12	1.12	Fornecimento e aplicação de piso sintético in situ, em camada de 2cm em toda a área de pavimento existente e zonas acimentadas, excepto junto ao novo equipamento que deverá ter a espessura correspondente à altura de queda, à cor amarela ral a definir pelo dono de obra, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao perfeito acabamento dos trabalhos.	UN	350
13	1.13	Fornecimento, transporte e montagem de cobertura de ensombramento em lona, com estrutura em ferro galvanizado ou pintado com caleira para águas, para recreio do pré-escolar numa total de 230m2, conforme peças desenhadas, incluindo proteções em esponja para todos os postes, maciços de betão e os meios de elevação necessários.	vg	1
14	1.14	Manutenção de equipamentos infantis existentes e pérgola com tratamento de todas as madeiras, substituição de parafusos oxidados e aperto de parafusos das peças que apresentam sinais de folga nos equipamentos, substituição de cápsulas plásticas danificadas ou em falta por igual à original ou equivalente, fornecimento de placas informativas dos equipamentos, com a informação atualizada, de acordo com o DL 203/2015 de 17 de Dezembro (as placas deverão ser constituídas por um material resistente com fixação duradoura, deverão ter a informação gravada e bem legível e não possuir arestas vivas), incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao perfeito acabamento dos trabalhos.	vg	1
15	1.15	Fornecimento, montagem e fixação ao solo de equipamento infantil, tipo Soinca ref.3053, ou equivalente, incluindo placas informativas, de acordo com o DL 203/2015 de 17 de Dezembro e todos os trabalhos e materiais necessários ao perfeito acabamento.	UN	1
	2	Espaço de Jogo e Recreio do CES - 1º Ciclo		

16	2.10	Fornecimento e aplicação de piso sintético in situ, em caldeira de árvore, zona do carrocel e zonas do escorrega onde o pavimento apresenta mais desgaste, a preencher até cota do restante pavimento, à cor vermelha ral a definir pelo dono de obra, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao perfeito acabamento dos trabalhos.	UN	25
----	------	---	----	----