

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	0.	Cap. 0 - NOTAS		
	0.1	Em todos os artigos estão incluídos os respetivos trabalhos mencionados no caderno de encargos e peças desenhadas mesmo se não referidos no articulado. Este documento deverá ser lido em conjunto com os restantes elementos do projeto.		
	0.2	Todas as atividades serão executadas de acordo com o mencionado nos elementos do projeto, incluindo-se todos os trabalhos, meios e acessórios necessários à sua perfeita		
	0.3	Poderão existir textos que não se consigam ler na sua totalidade nas respetivas folhas impressas, devido ao facto de ter um grande número de caracteres na célula, por isso deverá ser consultado o suporte informático fornecido em anexo.		
	0.4	Execução de todos os trabalhos e implementação das medidas previstas no Plano de Prevenção e Gestão dos Resíduos de Construção e Demolição (PPG), incluindo a recolha, triagem (separação dos resíduos por tipologia de materiais), licenciamento, armazenamento temporário, assegurando igualmente os RCD são mantidos na obra o menor tempo possível, bem como promoção da reutilização de materiais e a incorporação de reciclados de RCD na obra, ou nos casos que tal não seja possível o seu transporte e encaminhamento para operador de gestão licenciados, tendo em vista a sua posterior utilização, valorização ou eliminação por esta ordem de prioridade, inclui ainda, todos os custos inerentes ao registo (SIRAPA), na Agência Portuguesa do Ambiente (APA), dos resíduos produzidos no âmbito da obra, bem como de todas as taxas relativas à gestão e		
	0.5	Em todos os trabalhos, e assim no seu preço, devem considerar-se incluída a execução de todos os trabalhos preparatórios ou acessórios nomeadamente execução de montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do Estaleiro, satisfazendo as prescrições relativas à Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, incluindo trabalhos de restabelecimento de todas as servidões e serventias que sejam necessárias executar, bem como de construção dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste, em conformidade com a legislação em vigor, incluindo painel de identificação, vedação da obra, mobilização de equipamento para execução dos trabalhos, limpeza final da obra nos limites de intervenção com todos os trabalhos e materiais necessários.		
	1.	PORTÕES E SISTEMA DE ABERTURA		
	1.1	Fornecimento e montagem de portões de correr em perfil metálico tubular, forrado com painéis Nylofor lacados na cor verde Ral 6005, incluindo acessórios necessários, como batentes, guias roletes com perfil guia para o normal funcionamento dos portões.		
1	1.1.1	Portão 1, com aproximadamente 7,68m x 2,00m, incluindo fornecimento e colocação de aproximadamente 6,10m de vedação igual à existente, prumos e todos os trabalhos de fixação, para proteção à abertura do portão, bem como portão de homem com aproximadamente 1m de largura, e prumos, fechaduras e puxadores. Todas as medidas a ajustar de acordo com o local	UN	1
2	1.1.2	Portão 2, com aproximadamente 8,00m x 2,00m, incluindo desmonte e recolocação de aproximadamente 8,00m da vedação existente, prumos, e todos os trabalhos de fixação. Todas as medidas a ajustar de acordo com o local.	UN	1
3	1.2	Fornecimento e montagem de motorização para abertura automática dos portões, com autonomia para 1.200kg.	UN	2
4	1.3	Execução de ramais de ligação de instalação eléctrica para alimentação do sistema de abertura dos portões, incl. cabo FVV2x1,5, calha DLP 105 x 50 Legrand, Tubo VD20 em abraçadeiras, cabo XV3G2,5, 3 disjuntores de 1x16Amp. e 1 Interruptor diferencial 4x40	vg	1
5	1.4	Fornecimento e montagem de kits de videoporteiro com ecrã 5" a cores.	UN	2
6	1.5	Trabalhos de apoio de Construção Civil, de abertura e tapamento de valas e roços para instalação de calhas, guias, delocação de caleira de pavimento e aproveitamento de grelhas existentes.	vg	1