

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	FREGUESIA DE CARAPINHEIRA		
	1.1	Coletor no Porto Luzio		
1	1.1.1	Execução de coletor pluvial em atravessamento de caminho em Porto Luzio, com 8,0ml de extensão em tubos de perfil corrugado Dn 400 SN8, incluindo fresagem, escavação, compactação da base, almofada de areia para assentamento da tubagem, aterro, transporte dos produtos sobranes a operador licenciado, e reposição do pavimento de acordo com o existente e caixa de entrada e saída. sob o pavimento betuminoso de ser construída uma lamina de proteção mecânica ao tubo com espessura mínima de 0,20m ligeiramente armada (na caixa de entrada deve levar grade de seleção de sólidos de malha quadrada de 0,10m).	vg	1
	1.1.2	Revestimento de valeta e construção de caixa de entrada na rua da Ferreira na Carapinheira		
2	1.1.2.1	Execução de valeta revestida com largura média de 0,80m ao longo da rua incluindo abertura e regularização de fundação, transporte dos produtos sobranes a operador licenciado e camada de fundação em tout venant, tudo conforme pormenor.	ml	10
3	1.1.2.2	Execução de caixa de entrada em aqueduto existente Ø 300 em betão simples com paredes com espessura de 0,20m com altura acima do pavimento de cerca de 0,20m e com entradas laterais para descarga das valetas.	UN	1
	2	FREGUESIA DE ARAZEDE		
	2.1	Construção de Muretes junto as elevatórias		
4	2.1.1	Execução de murete em L, em betão ligeiramente armado com 0,20m acima do solo, incluindo escavação, regularização e compactação da base para a execução da fundação em betão e vedação em rede emalhada com 0,80m de altura, incluindo postes de ferro galvanizado para fixação Ø 3/4". (previsão de 10,0ml por cada EE)	UN	3
	2.2	Revestimento de valeta ao longo da ex. E.N. 335-1 ao Km		
5	2.2.1	Execução de valeta revestida com largura média de 0,75m ao longo da ex. E.N. 335 incluindo abertura e regularização de fundação, transporte dos produtos sobranes a operador licenciado, camada de fundação em tout venant, tudo conforme pormenor.	ml	78
6	2.2.2	Fornecimento e aplicação de lancil de betão com as dimensões 100*25*15*12 pintado com tinta de cor vermelha e amarela fluorescente, aplicado com espelho de 0,12m, a delimitar a zona da faixa de rodagem e afastada desta em 1,00m com espaçamento de três metros entre cada peça	ml	20
	2.3	Execução de coletor no entroncamento nas Faíscas		
7	2.3.1	Execução de coletor pluvial em atravessamento de caminho em Faíscas com 7,0ml de extensão em tubos de perfil corrugado Dn 250 SN8, incluindo fresagem, escavação, compactação da base, almofada de areia para assentamento da tubagem, aterro, transporte dos produtos sobranes a operador licenciado, e reposição do pavimento de acordo com o existente e caixa de entrada e saída. sob o pavimento betuminoso de ser construída uma lamina de proteção mecânica ao tubo com espessura mínima de 0,20m ligeiramente armada (na caixa de entrada deve levar grade de seleção de sólidos de malha quadrada de 0,10m).	ml	1
	2.4	Gordos		
8	2.4.1	Execução de caixa de 0,70*0,70m a altura necessária com tampa D400	UN	1
	2.5	Aqueduto em Bizarros		
9	2.5.1	Execução de soleira, cortina e saias laterais em aqueduto existente 2Ø600 em betão ligeiramente armado, com todos os elementos construídos com espessura de 0,20m com altura acima do pavimento de cerca de 0,20m.	UN	1
10	2.5.2	limpeza vala no seguimento do aqueduto a montante e jusante numa extensão de cerca de 40,0m sendo 10,0m para montante e o restante para jusante.	ml	40
	2.6	Boca de Aqueduto em Poceirão		
11	2.6.1	Execução de soleira, cortina e saias laterais em aqueduto existente 1Ø300 em betão ligeiramente armado, com todos os elementos construídos com espessura de 0,20m com altura acima do pavimento de cerca de 0,20m.	UN	1
	2.7	Aqueduto na Rua da Lagoa		



Município de Montemor-o-Velho

Procedimento DAGF/118/2020

12	2.7.1	Execução de aqueduto 1ø600 em manilhas de betão com seis metros de extensão, incluindo abertura de vala leito de assentamento e reposição de pavimento e respetiva estrutura de suporte deste tudo conforme características de pavimento existente	UN	1
13	2.7.2	Execução de soleira, cortina e saias laterais em aqueduto a construir 1ø600 em betão ligeiramente armado, com todos os elementos construídos com espessura de 0,20m com altura acima do pavimento de cerca de 0,20m .	UN	2
3	UNIÃO DE FREGUESIAS DE ABRUNHEIRA, VERRIDE E VILA NOVA DA BARCA			
3.1	Reconstrução de Muro de alvenaria de pedra na rua da Associação Filarmónica União Verridense			
14	3.1.1	Reconstrução de muro de alvenaria de pedra irregular, com espessura igual ao existente, na rua da Assoc. Filarmónica União Verridense, em Verride com aproveitamento da existente, fornecimento da necessária, em betão ciclópico com o acabamento capeado com as peças existentes e rebocado com argamassa com base de cal, no paramento do lado da via pública.	m2	57,5
15	3.1.2	Execução de capeamento de muro em pedra com os elementos existentes em pedra de calcário e fornecimento dos necessários com a mesma geometria e natureza na zona de intervenção	ml	25
16	3.1.3	Execução de reboco no muro no paramento a vista do lado da rua da Filarmónica com materiais e características ao existente	m2	27,5
17	3.1.4	Execução de valeta revestida com largura média de 0,80m ao longo da rua da Assoc. Filarmónica União Verridense incluindo abertura e regularização de fundação, transporte dos produtos sobranes a operador licenciado e camada de fundação em tout venant, tudo conforme pormenor.	ml	105
4	FREGUESIA DE LICEIA			
4.1	Tampas da rede de saneamento			
18	4.1.1	Elevação, reconstrução de apoio e reperfilamento de tampas de caixas de esgoto, com o pavimento existente.	UN	5