

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	JARDIM DE INFÂNCIA DA TORREIRA		
	1.1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
1	1.1.1	Montagem, manutenção e exploração do Estaleiro da Obra, incluindo todas as instalações, equipamentos e infraestruturas necessárias ao apoio e execução da empreitada	UN	1
2	1.1.2	Desenvolvimento, implementação e cumprimento do Plano de Segurança e Saúde	UN	1
3	1.1.3	Implementação e cumprimento do Plano de Gestão de Resíduos de Construção e Demolição	UN	1
	1.2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		
	1.2.1	Desmontagem de cobertura em placas de fibrocimento com amianto, incluindo transporte dos materiais provenientes da demolição em sacos de polietileno a aterro devidamente autorizado a receber os produtos e todas as despesas e taxas devidas pela deposição, de acordo com a legislação em vigor.		
4	1.2.1.1	Cobertura do edifício (fibrocimento)	m2	620
5	1.2.1.2	Cobertura do alpendre (Chapa simples)	m2	50
6	1.2.2	Remoção das caleiras e rufos existentes na cobertura, incluindo levantamento e posterior recolocação da chapa de revestimento interior da platibanda e reparação das áreas danificadas durante a execução da tarefa.	vg	1
7	1.2.3	Execução de obra de construção civil de apoio, nomeadamente, recuperação ou execução dos apoios necessários à nova cobertura, caleiras e rufos, assim como, acertos/retificações da chapa de revestimento interior da platibanda e perfil de remate superior da mesma.	vg	1
	1.3	COBERTURAS		
8	1.3.1	Fornecimento e colocação de painéis sandwich tipo ERFI constituídos por chapa perfilada de aço galvanizado termolacado com a espessura de 0,5 mm na chapa inferior e com 0,7 mm na chapa superior, com uma caixa de 50 mm de espessura preenchida por poliestireno extrudido (PIR) com qualificação de reação ao fogo CFL-s2, incluindo perfis omega 75x50x20x3 mm, tela de impermeabilização na zona da cumeeira, cumeeiras, cortes, remates com vedantes do fornecedor e restantes acessórios.	m2	670
9	1.3.2	Fornecimento e colocação de caleiras, em chapa de zinco nº 12 com desenvolvimento de 50 cm, incluindo base de apoio em isolamento térmico com 50mm de espessura e tela pitonada.	ml	90
10	1.3.3	Fornecimento e colocação de rufos e caleiras de remate, em chapa de zinco nº 12 com desenvolvimento de 30 cm, incluindo na impermeabilização dos elementos salientes da cobertura.	ml	135
11	1.3.4	Reparação geral dos tubos de queda, incluindo substituição das zonas danificadas, ligação às novas caleiras e pintura com duas demãos de tinta esmalte.	vg	1
	2	EB 2,3 DO MARÃO		
	2.1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
12	2.1.1	Montagem, manutenção e exploração do Estaleiro da Obra, incluindo todas as instalações, equipamentos e infraestruturas necessárias ao apoio e execução da empreitada	UN	1
13	2.1.2	Desenvolvimento, implementação e cumprimento do Plano de Segurança e Saúde	UN	1
14	2.1.3	Implementação e cumprimento do Plano de Gestão de Resíduos de Construção e Demolição	UN	1
	2.2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		
	2.2.1	Desmontagem de cobertura em placas de fibrocimento com amianto, incluindo transporte dos materiais provenientes da demolição em sacos de polietileno a aterro devidamente autorizado a receber os produtos e todas as despesas e taxas devidas pela deposição, de acordo com a legislação em vigor.		
15	2.2.1.1	Cobertura (edifício principal)	m2	1129
16	2.2.1.2	Cobertura (ligação edifício principal ao refeitório)	m2	154

17	2.2.2	Remoção de rufos existentes na cobertura, incluindo recolha, armazenamento, transporte, tratamento, valorização e eliminação de acordo com o indicado no PGRCD.	ml	138
18	2.2.3	Execução de obra de construção civil de apoio, nomeadamente, recuperação ou execução dos apoios necessários à nova cobertura, caleiras e rufos, assim como, acertos/retificações da chapa de revestimento interior da platibanda e perfil de remate superior da mesma.	vg	1
	2.3	COBERTURAS		
19	2.3.1	Fornecimento e colocação de painéis sandwich tipo ERFI constituídos por chapa perfilada de aço galvanizado termolacado com a espessura de 0,5 mm na chapa inferior e com 0,7 mm na chapa superior, com uma caixa de 50 mm de espessura preenchida por poliestireno extrudido (PIR) com qualificação de reação ao fogo CFL-s2, incluindo perfis omega 75x50x20x3 mm, cortes, tela de impermeabilização na zona de cumeeira, cumeeiras e remates com vedantes do fornecedor e restantes acessórios. - Edifício principal e ligação ao refeitório	m2	1305
20	2.3.2	Fornecimento e colocação de caleiras, em chapa de zinco nº 12 com desenvolvimento de 80 cm, incluindo base de apoio em isolamento térmico com 50mm de espessura e tela pitonada.	ml	192
21	2.3.3	Fornecimento e colocação de rufos e caleiras de remate, em chapa de zinco nº 12 com desenvolvimento de 30 cm, incluindo na impermeabilização dos elementos salientes da cobertura.	ml	138
22	2.3.4	Reparação geral dos tubos de queda, incluindo substituição das zonas danificadas, readaptação dos capiteis e pintura com duas demãos de tinta esmalte.	vg	1