

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Zona 1		
1	1.1	Regularização de talude, incluindo corte de pavimento existente e reposição de material em falta em ABGE.	ml	110
2	1.2	Regularização de base existente, incluindo fornecimento e aplicação de ABGE onde necessário, espalhamento, rega e compactação.	m2	270
3	1.3	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste, Ac14 surf 50/70 (BB), com 6 cm de espessura, incluindo rega de impregnação, á taxa de 0.8 kg/m2.	m2	270
	2	Zona 2		
4	2.1	Reposição de taludes em solos, incluindo camada de revestimento em ABGE.	vg	1
	3	Zona 3		
5	3.1	Fresagem de zonas de encaixe/massas a frio, incluindo transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado.	m2	31
6	3.2	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste, Ac14 surf 50/70 (BB), com 6 cm de espessura, incluindo rega de Colagem, á taxa de 0.5 kg/m2.	m2	120
	4	Zona 4		
7	4.1	Fresagem de zonas de encaixe/massas a frio, incluindo transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado.	m2	31
8	4.2	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste, Ac14 surf 50/70 (BB), com 6 cm de espessura, incluindo rega de Colagem, á taxa de 0.5 kg/m2.	m2	1280
	5	Zona 5		
9	5.1	Reposição de base, incluindo escavação, reposição com tout-venant e proteção do talude com rachão.	vg	1
10	5.2	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste, Ac14 surf 50/70 (BB), com 6 cm de espessura, incluindo rega de Colagem, á taxa de 0.5 kg/m2.	m2	125
11	5.3	Fornecimento e aplicação de gradeamento identico ao existente, incluindo maciços de fundação.	ml	55