

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Estaleiro		
1	1.1	Montagem e desmontagem do estaleiro incluindo todos os trabalhos necessário (vedações, andaimes, equipamentos de elevação e de proteção coletiva e individual, equipamentos necessários à execução da obra e ferramentas.	vg	1
	2	Diversos		
2	2.1	Placa de Obra	vg	1
	3	Piso 1		
3	3.1	Pintura com tinta plástica branca em tetos e paredes, incluindo reparações onde necessário.	m2	570
4	3.2	Fornecimento e colocação de divisórias com 0,10 m de espessura total, compostas por chapas de pladur em ambas as faces, apoiadas em estrutura de aço galvanizado, incluído isolamento com lã de rocha no interior.	m2	115
5	3.3	Fornecimento e aplicação de pavimento flutuante sobre tela em polipropileno igual ao existente em outros quartos	m2	150
6	3.4	Fornecimento e aplicação de pavimento flutuante sobre tela em polipropileno igual ao existente em outros quartos	m2	160
7	3.5	Execução de rede elétrica desde o quadro parcial até aos quartos com aplicação e ligação de uma armadura led em cada quarto e hall de entrada duas tomadas por quarto e interruptor em todas as divisões	vg	1
8	3.6	Alteração da rede de aquecimento com deslocalização de alguns radiadores de modo a ficar um por quarto	vg	1
9	3.7	Fornecimento e aplicação de portaros em madeira de carvalho incluindo puxadores	UN	9
	4	Piso o		
10	4.1	Demolição de paramento vertical de janela, incluindo transporte de sobranes a vazadouro, para colocação de vão de porta.	vg	1
11	4.2	Execução de paredes em alvenaria de tijolo de 22x30x20 em remodelação de vão exterior, incluindo execução de reboco areado em ambos os lados e aplicação de 8 tijolos de vidro.	vg	1
12	4.3	=+B8	m2	30
13	4.4	Fornecimento e aplicação de portaros em madeira de carvalho incluindo puxadores	UN	4
14	4.5	Demolição de pavimento para implantação de rede de esgotos em tubos de PVC de 4 kilos em wc a remodelar	vg	1
15	4.6	Execução no pavimento de espaço para implantação de duas bases de duche incluindo isolamento e caleiras de drenagem	vg	1
16	4.7	Fornecimento e aplicação de bancada em pedra incluindo conjunto de dois lavatórios em loiça branca ,duas torneiras monocomando e ligação ás redes de esgotos e águas	vg	1
17	4.8	Fornecimento e aplicação conjunto de sanita ,autoclismo e tampa de sanita incluindo ligações, acessórios e conjunto de lavatório com coluna em loiça ,torneiras ,ligações e acessórios a aplicar em espaço separado da zona de duchas	vg	1
18	4.9	Reparação de paredes com materiais iguais aos existentes e zona de wc's	vg	1
19	4.10	Reparação de pavimentos com materiais iguais aos existentes e zona de wc's	vg	1
20	4.11	Execução de pintura com tinta plástica branca em zona de quarto ,hall e wc's	vg	1
21	4.12	Adaptação da rede elétrica	vg	1
22	4.13	Execução de rede de águas em wc's com tubo multicamada á vista	vg	1
23	4.14	Fornecimento e colocação de porta corta-fogo com barra antipânico	vg	1