

“COBERTURA DO PAVILHÃO DE CÂMARA DE LOBOS – SUBSTITUIÇÃO DE VENTILADORES”

CADERNO DE ENCARGOS

MAPA DE ESPÉCIES, QUANTIDADES E MEDIÇÕES DE TRABALHOS

Nota 1 - As descrições constantes nos artigos, incluem o fornecimento de todos os materiais, mão-de-obra e equipamentos bem como todos os trabalhos acessórios e complementares e transporte dos produtos sobrando a vazadouro autorizado da responsabilidade do Adjudicatário.

Nota 2 - Os trabalhos constantes nos artigos deverão ser executados em conformidade com o Projeto, Caderno de Encargos e demais Condições Contratuais, em tudo o não definido por estes, deverão ser cumpridos os Regulamentos, Normas, Códigos, Documentos de Homologação, bem como as Instruções dos fabricantes.

Nota 3 - Estão incluídos neste mapa de quantidades, todos os trabalhos de montagem e desmontagem de andaimes e apoio de construção civil, nomeadamente: acompanhamento / selagem de tubagens e acessórios, remates, isolamentos

Nota 4 - Estão incluídos neste mapa de quantidades, todos os trabalhos acessórios de desmontagem, renovação e instalação dos equipamentos e materiais existentes, e transporte para local a indicar pelo Dono de Obra dos equipamentos e materiais não utilizados.

COBERTURA DO PAVILHÃO DE CÂMARA DE LOBOS - SUBSTITUIÇÃO DE VENTILADORES			
Código	Designação dos Trabalhos	Quantidades	Unidade
CAP. 01	DEMOLIÇÕES		
1.1	Desmontagem de ventiladores de cobertura e transporte dos mesmos a vazadouro licenciado.	22	un
CAP. 02	VENTILADORES		
2.1	Fornecimento e colocação de novos ventiladores de cobertura com chapéu, incluindo chapa de base com canelado igual a chapa existente, tubo central de diâmetro 200mm, tudo pintado de acordo com RAL da chapa existente	22	un
CAP. 03	CHAPAS		
3.1	Fornecimento e substituição de chapas de cobertura iguais às existentes "isotérmicas da alação", incluindo todos os acessórios necessários para a sua fixação e transporte a vazadouro licenciado das chapas danificadas.	175,00	m2