

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	CAP. 01	DEMOLIÇÕES		
1	1.1	Desmontagem de ventiladores de cobertura e transporte dos mesmos a vazadouro licenciado.	UN	22
	CAP. 02	VENTILADORES		
2	2.1	Fornecimento e colocação de novos ventiladores de cobertura com chapéu, incluindo chapa de base com canelado igual a chapa existente, tubo central de diâmetro 200mm, tudo pintado de acordo com RAL da chapa existente.	UN	22
	CAP. 03	CHAPAS		
3	3.1	Fornecimento e substituição de chapas de cobertura iguais às existentes "isotérmicas da alação", incluindo todos os acessórios necessários para a sua fixação e transporte a vazadouro licenciado das chapas danificadas.	m2	175