

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo vedação da zona de intervenção em todo o perímetro da obra, observação de todas as regras de segurança coletiva e individual, sinalização de segurança, e implementação do plano de RCD e limpeza geral de obra.	UN	1
2	1.2	Limpeza geral da obra	UN	1
	2	ELEMENTOS PRIMÁRIOS		
3	2.1	Remoção de seixos existentes no alçado nascente e levantamento de caixas de esgotos	m2	270
4	2.2	Aplicação de 15cm de betão C20:25 com malha de sol devidamente afagado e rolado.	m3	41
5	2.3	Substituição de tijoleiras danificadas e colagem de tijoleiras que estejam a descolar	m2	20
6	2.4	Remoção de vergas das Janelas dos sanitários da zona da cozinha e do bar, para barrar com resina de agarramento, salpico em massa de cimento e preenchimento em massa de cimento por várias camadas, para aplicação de tijoleira no exterior em cola flexível e pelo interior das mesmas com forragem em azulejo	UN	6
7	2.5	Colagem de madeiras existentes no parapeito das janelas da cozinha e refeitório	UN	5
8	2.6	Levantamento de tubos de descarga no telhado para isolamento das mesmas nas saídas das caleiras.	vg	1
9	2.7	Limpeza das caleiras interiores	vg	1
10	2.8	Remoção de radiadores no refeitório, na entrada principal e no corredor do 1º piso para execução de maciços em massa para fixação reforçada dos mesmos.	vg	1
11	2.9	Remoção de grade em inox no corredor do 1º piso para chumbar apoio em ferro e reaplicação da mesma.	vg	1
12	2.10	Substituição do rodapé no corredor do economato, de madeira por cerâmico	ml	30
13	2.11	Pintura de portas metálicas: na sala de máquinas, na arrecadação exterior da cozinha e no corredor do economato.	UN	3
	3	Elementos secundários		
14	3.1	Aplicação de pia com 1mX0,9m e bancada com 1,5m incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento	UN	1
15	3.2	Aplicação de bancada em pedra na sala 4 incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento	UN	1
16	3.3	Aplicação de pia em inox com pedal na cozinha incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.	UN	1
	4	Pinturas		
	4.1	Paredes e muros exteriores:		
17	4.1.1	Lavagem de paredes e muros, retificação de fissuras e pintura com uma demão de isolante e duas demãos de tinta cor existente	vg	1
	4.2	Paredes interiores:		
18	4.2.1	Picagem de argamassa podre e reparação das mesmas em argamassa areada, lavagem de paredes e tetos com anti-fungos nas zonas danificadas e pintura com uma demão de isolante e duas demãos de tinta cor existente.	vg	1