

MAPA DE QUANTIDADES

ADAPTAÇÃO A PESSOAS COM MOBILIDADE CONDICIONADA DA UNIDADE LOCAL DE FARO

Nº	DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS	Un	QT
CAPITULO I - TRABALHOS PREPARATÓRIOS E ACESSÓRIOS			
1.1	Execução e estabelecimento do Plano de Segurança e Saúde na obra, de acordo com o Caderno de Encargos e Legislação em vigor.	cj	1,000
1.2	Montagem de estaleiro, incluindo custos relativos a pessoal, manutenção, máquinas, equipamentos, instalações fixas do pessoal e fiscalização, ligações provisórias de redes de água, saneamento, electricidade e telefone, respectivos encargos de utilização e consumo, redes de alimentação e distribuição, redes das instalações, vedações do estaleiro e do local da obra, sinalização, protecções de segurança, execução e manutenção de acessos exteriores/interiores, ocupação da via pública, seguros e licenças associados à execução da obra, e demais trabalhos preparatórios necessários.	cj	1,000
1.3	Complementação e implementação das normas legais em vigor ao nível da gestão de resíduos.	cj	1,000
1.4	Implementação de sinalização temporária, incluindo sinalização de desvios alternativos e encargos com policiamento em caso de necessidade, tudo de acordo com a legislação em vigor.	cj	1,000
1.5	Fornecimento e montagem de painéis de identificação da obra, com as dimensões de 2,00x1,50m em PVC, 10mm de espessura, incluindo recortes de textos, logotipo e estrutura em ferro para suporte do mesmo, tudo de acordo com modelo apresentado pelo ACT	cj	1,000
1.6	Desmontagem de Estaleiro, restituindo as condições iniciais do local.	cj	1,000
CAPITULO II - DEMOLIÇÕES			
2.1	Remoção/descolcação cuidada de mobiliário existente para execução dos trabalhos.	vg	1,000
2.2	Remoção de divisórias, incluindo estrutura associada, limpeza, remoção e transporte de resíduos para fora da zona da obra e à responsabilidade do adjudicatário.	m2	23,040
2.3	Remoção de portas e respetivas ferragens, incluindo limpeza, remoção e transporte de resíduos para fora da zona da obra e à responsabilidade do adjudicatário.	cj	23,040
2.4	Remoção de aduelas em porta a suprimir, incluindo estrutura associada, incluindo limpeza, remoção e transporte de resíduos para fora da zona da obra e à responsabilidade do adjudicatário.	ml	9,760
2.5	Remoção de alizares em porta a suprimir, incluindo estrutura associada, incluindo limpeza, remoção e transporte de resíduos para fora da zona da obra e à responsabilidade do adjudicatário.	ml	19,520
2.6	Demolição de paredes de alvenaria de tijolo, incluindo revestimentos (azulejos e reboco), transporte de materiais e resíduos produzidos, para fora da zona de obra e à responsabilidade do adjudicatário.	m2	5,962
2.7	Remoção de rodapé cerâmico, incluindo limpeza, remoção, transporte de materiais e resíduos para fora da zona de obra, à responsabilidade do adjudicatário.	ml	7,910
2.8	Remoção de sanitas e respetivo autocolismo, torneiras e acessórios, incluindo limpeza, remoção, transporte de materiais e resíduos para fora da zona de obra, à responsabilidade do adjudicatário.	cj	1,000
2.9	Remoção de lavatórios, torneiras e acessórios, incluindo limpeza, remoção, transporte de materiais e resíduos para fora da zona de obra, à responsabilidade do adjudicatário.	cj	1,000
2.10	Remoção de porta rolos existente, incluindo limpeza, remoção, transporte de materiais e resíduos para fora da zona de obra, à responsabilidade do adjudicatário.	un	1,000
2.11	Remoção de piaçaba existente, incluindo limpeza, remoção, transporte de materiais e resíduos para fora da zona de obra, à responsabilidade do adjudicatário.	cj	1,000
2.12	Remoção cuidada de espelho existente, incluindo limpeza, remoção, transporte de materiais e resíduos para fora da zona de obra, à responsabilidade do adjudicatário.	un	1,000
2.13	Remoção cuidada de dispensador de papel para posterior recolocação, incluindo limpeza, remoção, transporte de materiais e resíduos para fora da zona de obra, à responsabilidade do adjudicatário.	un	1,000
2.14	Remoção cuidada de dispensador de sabão para posterior recolocação, incluindo limpeza, remoção, transporte de materiais e resíduos para fora da zona de obra, à responsabilidade do adjudicatário.	un	1,000
2.15	Remoção de azulejos em paredes de instalação sanitária, incluindo picagem e remoção de elementos de colagem, limpeza, transporte de materiais e resíduos para fora da zona de obra, à responsabilidade do adjudicatário.	m2	21,804
2.16	Remoção de mosaicos nos pavimentos de instalação sanitária, incluindo picagem e remoção da betonilha, limpeza, transporte de materiais e resíduos para fora da zona de obra, à responsabilidade do adjudicatário.	m2	8,800
2.17	Remoção e/ou desativação de infraestruturas ou equipamentos desnecessários da instalação águas e esgotos existentes, incluindo remoção e encaminhamento de materiais sobranes conforme o PPG-RCD.	vg	1,000
2.18	Remoção e/ou desativação de infraestruturas ou equipamentos desnecessários da instalação elétrica existente, incluindo remoção e encaminhamento de materiais sobranes conforme o PPG-RCD.	vg	1,000
CAPITULO III - REVESTIMENTOS E ALVENARIAS			
3.1	Fornecimento e assentamento de parede alvenaria constituída por 1 pano de tijolo 30x20x15, incluindo vergas para portas em betão armado e todos os trabalhos necessários a um bom acabamento final.	m2	5,004

MAPA DE QUANTIDADES

ADAPTAÇÃO A PESSOAS COM MOBILIDADE CONDICIONADA DA UNIDADE LOCAL DE FARO

Nº	DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS	Un	QT
3,2	Fornecimento e execução de camada de reboco ao traço 1:1:5 (cimento, cal, areia) com um total de 2cm de espessura, em camadas de 1cm, incluindo prévio salpisco, acabamento final areado fino, e todos os demais trabalhos necessários a um bom acabamento final.	m2	10,488
3,3	Fornecimento de azulejo tipo "Aleluia", série Urban, ou equivalente (20x20cm), branco, incluindo colagens, cortes, betumagens hidrófugas, e todos os demais trabalhos necessários a um bom acabamento final.	m2	36,780
3,4	Fornecimento de mosaico tipo "Aleluia", série Urban, ou equivalente (20x20cm), branco, incluindo colagens, cortes, betumagens hidrófugas, e todos os demais trabalhos necessários a um bom acabamento final.	m2	8,800
3,5	Fornecimento e assentamento de rodapé cerâmico, equivalente ao existente c/ 20cm de altura, incluindo todos os demais trabalhos necessários a um bom acabamento final.	ml	1,220
CAPITULO IV - SERRALHARIAS			
4,1	Fornecimento e assentamento de corrimãos constituídos por 2 tubos ocos em aço inox AISI 316 polido, em paralelo a uma altura de 0,90 e 0,70m, com 43mm de diâmetro, 2 prumos verticais no mesmo material por cada metro, com suportes no mesmo material tipo JNF, ou equivalente, para fixação a paramentos, incluindo curvas, cortes, pintura areada nas extremidades e todos os acessórios e demais trabalhos necessários a um perfeito acabamento final.	ml	6,000
4,2	Fornecimento e assentamento de rampa constituída por tubos ocos em aço inox AISI 316l polido com 43mm de diâmetro e chapas no mesmo material antiderrapente (gotas), incluindo suportes no mesmo material tipo JNF, ou equivalente, para fixação a paramentos, incluindo curvas, cortes, pintura areada nas extremidades e todos os acessórios e demais trabalhos necessários a um perfeito acabamento final.	vg	1,000
CAPITULO V - CARPINTARIAS			
5,1	Fornecimento e assentamento de porta interior de correr, com 1,00x2,10m, em estrutura de madeira forradas com madeira c/5mm de espessura, incluindo orlas envolventes em toda a periferia e travessas interiores em diagonal, em madeira maciça c/40x40mm, com revestimento laminado na cor equivalente às existentes, incluindo estrutura e guia em aço inox, fornecimento e aplicação de ferragens completas, fechaduras e puxadores em aço inox, e todos os demais trabalhos necessários a um perfeito acabamento e correto funcionamento das mesmas.	un	1,000
5,2	Fornecimento e assentamento de aduelas de madeira maciça c/0,25x0,04m, incluindo batente e guarnições e todos os demais trabalhos necessários a um bom acabamento final.	ml	5,200
5,3	Fornecimento e assentamento de alizares de madeira maciça c/ 10cm de largura, incluindo todos os demais trabalhos necessários a um bom acabamento final.	ml	10,400
CAPITULO VI - PINTURAS			
6,1	Pintura de paredes interiores, com prévia escovagem/lixagem da superfície a pintar, aplicação aplicação de 1 demão de Primário AQUA PRIMER, ref.ª112-830 da CIN, ou equivalente, e 3 demãos de tinta aquosa vinilica, do tipo VINYL MATT, ref.ª10-250 da CIN, ou equivalente, incluindo reparação das superfícies (fissuras, empolamentos, tapamento de orifícios e etc) de acordo com CTE e todos os trabalhos e especificações técnicas recomendadas pelo fabricante e todos os demais trabalhos necessários a um bom acabamento final.	m2	9,804
6,2	Pintura de paredes interiores e tetos, com prévia escovagem/lixagem da superfície a pintar, aplicação de descontaminante artibiose do tipo POLYPREP, ou equivalente, aplicação de 1 demão de Primário AQUA PRIMER, ref.ª112-830 da CIN, ou equivalente, e 3 demãos de esmalte do tipo CINACRYL MATE ref.ª12230, da CIN, ou equivalente, incluindo reparação das superfícies (fissuras, empolamentos, tapamento de orifícios e etc) de acordo com CTE e todos os trabalhos e especificações técnicas recomendadas pelo fabricante e todos os demais trabalhos necessários a um bom acabamento final.	m2	23,380
6,3	Pintura de elementos em madeira, com prévia lixagem, aplicação de 3 demãos de verniz do tipo Durocin 2K WB Acetinado ref.ª77-080, da CIN, ou equivalente, incluindo lixagem entre demãos com lixa de grão 220 e todos os demais trabalhos necessários a um bom acabamento final.		2,340
CAPITULO VII - ÁGUAS E ESGOTOS			
7,1	Fornecimento e montagem de tubagem multicamadas de distribuição de águas, incluindo acessórios necessários à sua montagem, incluindo abertura e tapamento de roços nas paredes, incluindo colocação de válvulas de corte nos locais indicados no projeto e todos os demais trabalhos necessários ao correto funcionamento do sistema.	cj	1,000
7,2	Fornecimento e montagem de tubagem em PVC, caixas de pavimento com tampa em chapa de aço inox e ralos sifonados, sifões de garrafa, incluindo abertura e tapamento de roços em pavimentos e paredes e respectivas prumadas dos diversos equipamentos e todos os acessórios necessários e complementares.	cj	1,000
7,3	Fornecimento e montagem de lavatório do tipo NEW WCCARE 65x58 Ref.ª129320 da SANINDUSA, ou equivalente, incluindo kit de fixação a paredes de alvenaria, ou equivalente, e todos os demais acessórios, ligação ao sistema de abastecimento de águas e demais trabalhos necessários ao correto funcionamento.	un	1,000
7,4	Fornecimento e montagem de sanita sifónica simples do tipo NEW WCCARE DC Ref.ª129011 da SANINDUSA, ou equivalente, incluindo aro e tampo do tipo NEW WCCARE Ref.ª22911 da SANINDUSA, com abertura frontal, incluindo todas ligações e acessórios necessários, licação à rede de águas e esgotos e demais trabalhos necessários ao correto funcionamento.	cj	1,000
7,5	Fornecimento e montagem de fluxometro exterior horizontal do tipo ECO Ref.ª5192941 da SANINDUSA, ou equivalente, com manípulo clínico, incluindo tubo de descarga em aço inox, emboque, acessórios complementares e ligações e demais trabalhos necessários ao correto funcionamento.	un	1,000
7,6	Fornecimento e montagem de misturadora de lavatório do tipo ECO Ref.ª 5198301 da SANINDUSA, ou equivalente, incluindo todos os acessórios, ligação ao sistema de abastecimento de águas, e demais trabalhos necessários ao correto funcionamento.	un	1,000

MAPA DE QUANTIDADES

ADAPTAÇÃO A PESSOAS COM MOBILIDADE CONDICIONADA DA UNIDADE LOCAL DE FARO

Nº	DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS	Un	QT
7,7	Fornecimento e montagem de válvulas de corte para cada equipamento de f12mm, incluindo acessório de redução Ø20//Ø12, a colocar antes de cada equipamento, (lavatórios, autoclismo).	un	4,000
CAPITULO VIII - ELETRICIDADE			
8,1	Execução de adaptação/alteração do quadro elétrico necessária à introdução de nova instalação, incluindo instalação de disjuntores adicionais, acessórios, todos os enfiamentos, todos os equipamentos necessários ao correto funcionamento da instalação elétrica existente.	vg	1,000
8,2	Fornecimento e instalação de interruptor tipo Legrand, ou equivalente, incluindo todos os acessórios, ligação/compatibilização com a instalação elétrica existente, cumprimento das recomendações do fabricante e todos os demais trabalhos necessários ao correto funcionamento da instalação.	un	1,000
8,3	Fornecimento e montagem de luminária do tipo myBathroom Plafon Ref.ª 320053116 da Philips, ou equivalente, incluindo todos os acessórios, ligação/compatibilização com a instalação elétrica existente, cumprimento das recomendações do fabricante e todos os demais trabalhos necessários ao correto funcionamento da instalação.	un	1,000
8,4	Fornecimento e colocação de luminária de emergência O-LEDUS8-ES da Cooper Safety ou equivalente, incluindo todos os acessórios, telecomando a instalar no quadro eléctrico, ligação/compatibilização com a instalação elétrica existente, cumprimento das recomendações do fabricante e todos os demais trabalhos necessários ao correto funcionamento da instalação.	un	1,000
CAPITULO IX - DIVERSOS			
9,1	Limpeza global das áreas intervencionadas bem como das afectadas pela realização das obras de forma a serem utilizadas sem mais limpezas.	vg	1,000
9,2	Recolocação de mobiliário, incluindo todos os trabalhos necessários a um bom acabamento final e correto funcionamento.	vg	1,000
9,3	Fornecimento e montagem de apoio basculante com porta rolos NEW WCCARE 80 Ref.ª42968 da SANINDUSA, ou equivalente, incluindo todos os acessórios de fixação, cumprimento das disposições regulamentares para pessoas com mobilidade condicionada e demais trabalhos necessários a um perfeito acabamento final.	un	1,000
9,4	Fornecimento e montagem de apoio basculante giratório NEW WCCARE 80 Ref.ª42963 da SANINDUSA, ou equivalente, incluindo todos os acessórios de fixação, cumprimento das disposições regulamentares para pessoas com mobilidade condicionada e demais trabalhos necessários a um perfeito acabamento final.	un	1,000
9,5	Fornecimento e montagem de piaçaba tipo ALFA Ref.ª41009 da SANINDUSA, ou equivalente, incluindo todos os acessórios de fixação e demais trabalhos necessários a um perfeito acabamento final.	un	1,000
9,6	Fornecimento e montagem de espelho inclinável tipo NEW WCCARE Ref.ª42969 da SANINDUSA, ou equivalente, incluindo todos os acessórios de fixação, cumprimento das disposições regulamentares para pessoas com mobilidade condicionada e demais trabalhos necessários a um perfeito acabamento final.	un	1,000
9,7	Recolocação e assentamento de dispensador de papel, incluindo todos os acessórios de fixação, cumprimento das disposições regulamentares para pessoas com mobilidade condicionada e demais trabalhos necessários a um perfeito acabamento final.	un	1,000
9,8	Recolocação e assentamento de dispensador de sabão, incluindo todos os acessórios de fixação, cumprimento das disposições regulamentares para pessoas com mobilidade condicionada e demais trabalhos necessários a um perfeito acabamento final.	un	1,000
9,9	Fornecimento e assentamento sinalética em PVC Rígido de 3 mm de espessura, com indicação de sentido de evacuação, incluindo todos os trabalhos necessários a um perfeito acabamento final.	un	2,000
9.10	Fornecimento e assentamento sinalética em PVC Rígido de 3 mm de espessura, com indicação de acesso às instalações do ACT (R/C) a pessoas com mobilidade condicionada, incluindo todos os trabalhos necessários a um perfeito acabamento final.	un	1,000
9.11	Fornecimento e assentamento sinalética em PVC Rígido de 3 mm de espessura, com indicação de instalação sanitária masculina, feminina e a pessoas com mobilidade condicionada, incluindo todos os trabalhos necessários a um perfeito acabamento final.	un	1,000
9.12	Fornecimento e instalação de sistema de chamada de emergência, constituído por sinalizador de corredor, fonte de alimentação, botão de chamada e cancelamento , botão de chamada, botão de presença e besouro e botão de chamada com cordão, incluindo todos os acessórios, ligação à instalação elétrica existente, cumprimento das recomendações do fabricante e todos os demais trabalhos necessários ao correto funcionamento do sistema.	cj	1,000