

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	HIGIENE E SEGURANÇA		
1	1.1	Encargos inerentes à instalação e manutenção de meios de segurança e higiene na obra de acordo com a legislação em vigor.	vg	1
	2	ESTALEIRO		
2	2.1	Encargos inerentes à instalação e manutenção de meios segurança e higiene na obra de acordo com a legislação em vigor e o respectivo, incluindo cumprimento do plano de gestão de resíduos.	vg	1
	3	TERRAPLANAGEM		
3	3.1	Limpeza e Reperfilamento/Abertura de Caixa (onde necessário) da plataforma do arruamento.	m2	2062
4	3.2	Saneamento do leito existente com finalidade de reforço da base.	m2	251
5	3.3	Abertura de valeta para a sua execução em betão.	ml	413,5
	4	DRENAGEM		
6	4.1	Execução de Valeta Triangular com abertura de 0,50ml e espessura de 10cm incluindo a base da valeta referilada em tout-venant	ml	413,5
7	4.2	Execução de passagens hidráulicas recobertas com betão.	ml	58
8	4.3	Reparação e recobrimento em betão de passagens hidráulicas existentes	ml	19
	5	PAVIMENTAÇÃO		
	5.1	Sub-base, satisfazendo ao estipulado no C.E e de acordo com o perfil transversal - tipo, incluindo fornecimento, transporte e aplicação:		
9	5.1.1	Em material granular britado com 15cm de espessura após a compactação por meios mecânicos.	m2	2062
10	5.2	Fornecimento, transporte e aplicação de 30cm em média de Tout-Venant em reforço da base.	m2	251
11	5.3	Execução de camada de mistura betuminosa a quente, com características de desgaste em betão betuminoso, com 0,06 m de espessura, incluindo rega de impregnação.	m2	2313
	6	OBRAS ACESSÓRIAS		
12	6.1	Execução de base de muro e fornecimento e aplicação de muro em blocos.	ml	5
	7	RUA DA TOJEIRA		
13	7.1	Limpeza e Reperfilamento/Abertura de Caixa (onde necessário) da plataforma do arruamento.	m2	620
	7.2	Sub-base, satisfazendo ao estipulado no C.E e de acordo com o perfil transversal - tipo, incluindo fornecimento, transporte e aplicação:		
14	7.2.1	Em material granular britado com 15cm de espessura após a compactação por meios mecânicos.	m2	620
15	7.3	Execução de camada de mistura betuminosa a quente, com características de desgaste em betão betuminoso, com 0,06 m de espessura, incluindo rega de impregnação.	m2	620
	8	RUA DA EIRINHA E ANEXA		
16	8.1	Limpeza e Reperfilamento/Abertura de Caixa (onde necessário) da plataforma do arruamento.	m2	280
	8.2	Sub-base, satisfazendo ao estipulado no C.E e de acordo com o perfil transversal - tipo, incluindo fornecimento, transporte e aplicação:		
17	8.2.1	Em material granular britado com 15cm de espessura após a compactação por meios mecânicos.	m2	280



Município de São Pedro do Sul

Procedimento E 38/2020

18	8.3	Execução de camada de mistura betuminosa a quente, com características de desgaste em betão betuminoso, com 0,06 m de espessura, incluindo rega de impregnação.	m2	420
----	-----	---	----	-----