



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Estaleiro		
1	1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo a implantação da obra e fornecimento dos equipamentos necessários para a sua execução.	UN	1
	2	REBOCOS E PINTURAS		
	2.1	Execução de reboco sarrafiado, em paredes interiores, com argamassa de reboco interior MS20 da "Fassa Bartolo", incluindo todos os trabalhos e materiais acessórios e complementares necessários a uma perfeita execução e acabamento.		
2	2.1.1	Em todas as superfícies a revestir a azulejo	m2	129,48
	2.2	Execução de reboco, acabamento areado fino, em paredes interiores, com argamassa de reboco interior MS20 da "Fassa Bartolo", incluindo montagem e desmontagem de andaimes e todos os trabalhos e materiais acessórios e complementares necessários a uma perfeita execução e acabamento.		
3	2.2.1	Em r/chão	m2	73,05
4	2.2.2	Em 1º andar	m2	129
	2.3	Execução de estuque c/ acabamento a mecafino, em paredes interiores para levar pintura, incluindo todos os materiais e trabalhos acessórios e complementares necessários a uma perfeita execução e acabamento.		
5	2.3.1	Em paredes do salão polivalente não revestidas a gesso cartonado	m2	98
6	2.4	Execução de pinturas, a tinta de água para exterior/interior, SUPERFLAT-MATE da Robbialac, ou equivalente cor clara, em paredes e tetos interiores duas demãos sobre primário, incluindo todos os trabalhos e materiais acessórios e complementares necessários a uma perfeita execução e acabamento.	m2	517,25
	2.5	Fornecimento e aplicação de verniz em platibandas de betão e cornijas incluindo limpeza e todos os trabalhos e materiais acessórios e complementares necessários a uma perfeita		
7	2.5.1	Em platibandas	m2	115
8	2.5.2	Em cornijas do bar	m2	12,7
	3	BETONILHAS DE REGULARIZAÇÃO		
	3.1	Fornecimento e aplicação de Betonilha Tradicional de cimento e areia ao traço 3/1 na regularização/enchimento de pavimentos interiores e exteriores, numa espessura média de 6cm, incluindo todos os trabalhos e materiais acessórios e complementares necessários a uma perfeita execução		
9	3.1.1	Em pisos do r/chão excluído o salão	m2	48,3
	4	REVESTIMENTOS PÉTREOS E CERÂMICOS		
	4.1	Assentamento de mosaico cerâmico em pavimento interior, incluindo tapamento de juntas e todos os trabalhos complementares necessários a uma perfeita execução e		
10	4.1.1	Em todo o piso do r/chão	m2	170
	4.2	Assentamento de azulejo em paredes interiores incluindo, tapamento de juntas todos os trabalhos complementares necessários a uma perfeita execução e acabamento.		
11	4.2.1	Em instalações sanitárias e hall	m2	129,48
12	4.2.2	Em salão polivalente (1mt de altura)	m2	52,5
	4.3	Assentamento de cantarias em granito 3 cm de espessura, incluindo regularização de base e todos os trabalhos, acessórios e complementares, necessários a uma perfeita execução a acabamento.		
13	4.3.1	Em peitoris, soleiras, escadaria e capeamento sobre muretes do bar	vg	1
	5	TETOS FALSOS E DIVISÓRIAS		
	5.1	Execução de tetos falsos interiores constituídos por, placa de gesso cartonado com 13mm de espessura, estrutura horizontal em perfis metálicos galvanizados afastados a 50cm, suspensões em varão roscado Ø6mm até 0,20m de altura, banda de papel em juntas, barramento de juntas com massa de secagem rápida, acessórios de fixação, incluindo todos os materiais e trabalhos acessórios e complementares necessários a uma perfeita execução e acabamento.		
14	5.1.1	Do tipo BA13 H (hidrofuga), em ambientes húmidos - WC	m2	42,3



Freguesia de Molelos

Procedimento 5/2020

15	5.1.2	Do tipo BA13 A (Standard) - salão polivalente	m2	124,6
	5.2	Fornecimento e montagem de forra de parede interiores em gesso cartonado, compostas por montantes e canais, painéis de gesso cartonado de 13mm de espessura, tipo BA13 H (hidrofuga), incluindo barramento, remates, fixações e todos os materiais e trabalhos acessórios e complementares necessários a uma perfeita execução.		
16	5.2.1	Em forra de parede de betão do salão e wc	m2	50,3
	5.3	Execução de tecto falso constituídos por lamina de PVC de cor branca, para exterior, estrutura horizontal em perfis metálicos galvanizados afastados a 50cm, suspensões em varão roscado Ø6mm até 0,20m de altura, acessórios de fixação, incluindo todos os materiais e trabalhos acessórios e complementares necessários a uma perfeita execução e		
17	5.3.1	Em teto do bar	m2	30
	6	ISOLAMENTOS		
18	6.1	Execução de Sistema de Isolamento Térmico pelo Exterior (ETICS) em paredes exteriores de alvenaria de bloco térmico para acabamento decorativo na cor branco composto por argamassa de colagem do tipo "Weber.Therm Uno", para fixação do isolamento em placas de EPS 100, de 60mm de espessura, argamassa base, tipo "Weber.Therm Uno", armada com rede de fibra de vidro antialcalina, de malha quadrada 5x5 com 160g/m² e argamassa decorativa, tipo "Weber.plast Decor M/F, sobre primário "Primafix" da Weber, incluindo perfis de arranque, perfis de canto, perfis de "pingadeira", montagem e desmontagem de andaimes e todos os materiais e trabalhos acessórios e complementares necessários a uma perfeita execução e acabamento.	m2	140
	7	CAIXILHARIAS		
	7.1	Fornecimento e aplicação de caixilharia c/estrutura da serie tipo DOMO 67 RT na cor banca e vidro planitherm de 6+CX16+5 planilux, incluindo todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários a um perfeito acabamento.		
19	7.1.1	Porta de entrada de 2 folhas c/ 2 vitrais fixos, bandeira c/ 2 basculante e barra anti - pânico 2,75*4,05	UN	1
20	7.1.2	Porta de 1 folha c/ 2 vitrais fixos, bandeira c/1 basculante e barra anti pânico 2,75*2,95	UN	1
21	7.1.3	Porta de 1 folha c/2 vitrais fixos e bandeira c/1 basculante A.D. 2,75*2,95	UN	1
22	7.1.4	Porta de entrada de 1 folha A.D. 2,05*1,05	UN	1
23	7.1.5	Porta de entrada de 1 folha c/ painel fechado A.D. 2,05*0,90	UN	4
24	7.1.6	Porta de entrada de 1 folha c/ painel fechado A.F. 2,05*0,95	UN	1
25	7.1.7	Porta de entrada de 1 folha A.F. c/ bandeira fixa 2,80*1,10	UN	1
26	7.1.8	Vãos c /4 janelas de guilhotina 1,80*4,40	UN	2
27	7.1.9	Vão c /2 janelas basculantes 0,60*3,80	UN	1
28	7.1.10	Corrimão em inox 6,00ml	UN	1
	8	IMPERMEABILIZAÇÕES		
29	8.1	Fornecimento e aplicação de um primário especial para betão tipo Impridan 100, passado a 100% na área a impermeabilizar, seguido de fornecimento e aplicação de uma tela tipo Niloflex 15 E/E com 5kg/m2 armadura em poliéster de 200gr/m2, soldada a 100% sobre o primário.	m2	183,89
30	8.2	Para os muros e bordas, locais onde a tela irá ficar aparente ou onde será rebocada, fornecimento e aplicação de uma tela do tipo Bituflex 15 CSM, com 5kg/m2, armadura em poliéster de 180gr/m2 e acabamento em ardósia cor natural.	m2	38,39
31	8.3	Para muro terreo, fornecimento e aplicação de uma tela do tipo Asfalam SBS FP48 com 4,8kg/m2, armadura em poliéster de 180gr/m2 e acabamento em polietileno.	m2	27,3
	8.4	GEOTÊXTEIS		
32	8.4.1	Fornecimento e aplicação de uma manta geotextil do tipo Danofelt 150 Branco com 150gr/m2	m2	183,89
	8.5	ACABAMENTOS		
33	8.5.1	Fornecimento e aplicação de mosaico hidraulico tipo Macel refª 314 com 60*60*4cm assente em apoios.	m2	148,51
34	8.5.2	Fornecimento e aplicação de godo do rio numa altura medica de 6cm.	m3	2,5
	8.6	DIVERSOS		
35	8.6.1	Fornecimento e aplicação de ralos em cobre para ligação da tela aos tubos de descargas pluviais	UN	4
36	8.6.2	Fornecimento e aplicação de rodapé em chapa lacada, cor a escolher	ml	23,29