

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Estaleiro e Trabalhos Preparatórios		
1	1.1	Fornecimento e montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro para execução da empreitada, de acordo com artigo 350.º do CCP, satisfazendo as prescrições relativas à Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, em conformidade com o Dec - Lei n.º 273/2003, de 29 de Maio.	vg	1
2	1.2	Implementação do Plano de Segurança e Saúde, incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos.	vg	1
3	1.3	Desenvolvimento e implantação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, de acordo com a legislação em vigor.	vg	1
	2	Trabalhos diversos		
4	2.1	Remoção de todos os materiais e equipamentos degradados e transporte a vazadouro autorizado, incluindo pagamento de taxas e licenças	vg	1
5	2.2	Fornecimento e montagem de tábuas de pinho silvestre tratado a autoclave classe IV com 3000 x 100 x 25mm, incluindo parafusos, ferragens e todos os trabalhos e materiais necessários	m2	60,6
6	2.3	Fornecimento e montagem de tábuas de pinho silvestre tratado a autoclave classe IV com 3000 x 150 x 25mm, incluindo parafusos, ferragens e todos os trabalhos e materiais necessários	m2	117
7	2.4	Fornecimento e montagem de barrotes de pinho silvestre tratado a autoclave classe IV com 4200 x 70 x 70mm, incluindo parafusos ferragens e todos os trabalhos e materiais necessários	UN	80
8	2.5	Fornecimento e montagem de placas de Skatelite pro de 6mm de espessura, incluindo parafusos, ferragens e todos os trabalhos e materiais necessários	UN	72
9	3.1	Fornecimento e montagem de barras de Inox de 60 x 6mm com 6m de comprimento, incluindo parafusos, ferragens e todos os trabalhos e materiais necessários	UN	16
10	3.2	Fornecimento e montagem de placas de contraplacado de bétula de cofragem, com 3m x 1,5m, incluindo parafusos, ferragens e todos os trabalhos e materiais necessários	m2	54