

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS E FINAIS		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro global, incluindo vedações, acessos, servidões, serventias e limpeza final. Inclui despesas com licenças, despesas de água e electricidade, entre outras, necessárias à realização dos trabalhos	vg	1
2	1.2	Encargos inerentes à instalação e manutenção de meios de segurança e higiene na obra de acordo com a legislação em vigor	vg	1
3	1.3	Implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos Sólidos	vg	1
	2	ENVOLVENTE OPACA		
	2.1	Fornecimento e aplicação Isolamento térmico Exterior (ETICS) com EPS 150		
	2.1.1	Bairro Figueira Velha		
4	2.1.1.1	- Bloco 1	m2	453
5	2.1.1.2	- Bloco 2	m2	377,5
6	2.1.1.3	- Bloco 3	m2	453
7	2.1.1.4	- Bloco 4	m2	453
8	2.1.1.5	- Bloco 5	m2	453
9	2.1.1.6	- Bloco 6	m2	453
	2.1.2	Bairro Dr. Augusto Rosado		
10	2.1.2.1	- Bloco 1	m2	166,2
11	2.1.2.2	- Bloco 2	m2	80,6
12	2.1.2.3	- Bloco 3	m2	146,6
13	2.1.3	Morada Póvoa de Lusitanes	m2	91,76
14	2.1.4	Canas de Senhorim	m2	153,85
15	2.1.5	Morada Fiais	m2	24,4
	2.2	PINTURAS		
	2.2.1	Limpeza com jacto de água e picagem de rebocos podres para pintura da fachada incluindo montagem e desmontagem de andaimes		
	2.2.1.1	Bairro Figueira Velha		
16	2.2.1.1.1	- Bloco 1	m2	578,4
17	2.2.1.1.2	- Bloco 2	m2	578,4
18	2.2.1.1.3	- Bloco 3	m2	578,4
19	2.2.1.1.4	- Bloco 4	m2	578,4
20	2.2.1.1.5	- Bloco 5	m2	578,4
21	2.2.1.1.6	- Bloco 6	m2	578,4
	2.2.1.2	Bairro Dr. Augusto Rosado		
22	2.2.1.2.1	- Bloco 1	m2	309,3
23	2.2.1.2.2	- Bloco 2	m2	137,1
24	2.2.1.2.3	- Bloco 3	m2	309,3
25	2.2.1.3	Morada Póvoa de Lusitanes	m2	120,3
26	2.2.1.4	Canas de Senhorim	m2	172,8

27	2.2.1.5	Moradia Fiais	m2	84,15
	2.2.2	Pintura para paredes exteriores com tinta aquosa mate tipo "Vinylmatt", da "Cin", antecedida de aplicação de primário tipo "EP/GC300" ref.10-600, da "Cin", ou produto equivalente, incluindo todos os trabalhos complementares necessários para um bom acabamento (conforme mapa de acabamentos)		
	2.2.2.1	Bairro Figueira Velha		
28	2.2.2.1.1	- Bloco 1	m2	578,4
29	2.2.2.1.2	- Bloco 2	m2	578,4
30	2.2.2.1.3	- Bloco 3	m2	578,4
31	2.2.2.1.4	- Bloco 4	m2	578,4
32	2.2.2.1.5	- Bloco 5	m2	578,4
33	2.2.2.1.6	- Bloco 6	m2	578,4
	2.2.2.2	Bairro Dr. Augusto Rosado		
34	2.2.2.2.1	- Bloco 1	m2	309,3
35	2.2.2.2.2	- Bloco 2	m2	137,1
36	2.2.2.2.3	- Bloco 3	m2	309,3
37	2.2.2.3	Moradia Póvoa de Lusitanes	m2	120,3
38	2.2.2.4	Canas de Senhorim	m2	172,8
39	2.2.2.5	Moradia Fiais	m2	84,15
	3	ENVOLVENTE ENVIDRAÇADA		
	3.1	Substituição de caixilharia com vidro simples, e caixilharia com vidro duplo sem corte térmico por caixilharia com vidro duplo e corte térmico em PVC, ou solução equivalente em termos de desempenho energético e respetivos dispositivos de sombreamento		
	3.1.1	Bairro Figueira Velha		
40	3.1.1.1	- Bloco 1	m2	59,7
41	3.1.1.2	- Bloco 2	m2	49,75
42	3.1.1.3	- Bloco 3	m2	59,7
43	3.1.1.4	- Bloco 4	m2	59,7
44	3.1.1.5	- Bloco 5	m2	59,7
45	3.1.1.6	- Bloco 6	m2	59,7
	3.1.2	Bairro Dr. Augusto Rosado		
46	3.1.2.1	- Bloco 1	m2	23
47	3.1.2.2	- Bloco 2	m2	15,04
48	3.1.2.3	- Bloco 3	m2	22,44
49	3.1.3	Moradia Póvoa de Lusitanes	m2	9,88
50	3.1.4	Canas de Senhorim	m2	9,4
51	3.1.5	Moradia Fiais	m2	4,25
	4	Aquecimento de águas sanitárias (AQS)		
52	4.1	Fornecimento e instalação de Sistema solar de termossifão (kit), incluindo depósito 200L	UN	47
	5	Iluminação interior		
53	5.1	Substituição da Iluminação Espaços Comuns	vg	1