

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	00	Trabalhos Preparatórios		
1	00.01	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro apropriado à realização dos trabalhos da empreitada, de acordo com legislação em vigor, Condições Técnicas, instruções da Fiscalização, PSS e PPGRCD. Fornecimento e Instalação de ramais de abastecimento de água, eletricidade e outros, não sendo permitida a utilização dos ramais existentes no local sob pena de responsabilização criminal. Fornecimento e Instalação de placa identificativa da empreitada. Nota1: Todas as indicações de marcas e referências de materiais são meramente indicativas, apenas terão de ter equivalência e qualidade dos indicados nos articulados, sendo sempre presente à Fiscalização para apreciação e aprovação. Nota2: O Presente mapa de quantidades não poderá ser dissociado das correspondentes Condições Técnicas, em virtude de serem complementares. Nota3: O acesso ao local de trabalhos terá que ser efetuado através de uma janela e/ou varanda de uma habitação.	vg	1
	01	Trabalhos de Construção Civil		
2	01.01	Substituição do sistema de impermeabilização existente, incluindo os trabalhos de : i) Levantamento e remoção do sistema de impermeabilização existente (telas asfálticas, rufos, caleiras, materiais acessórios de remate, argamassas de regularização, etc), incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado dos materiais resultantes e tratamento de resíduos, dando cumprimento integral ao PPGRCD; ii) Fornecimento e aplicação de argamassa de regularização da base de assentamento, espessura de 3 a 5cm, tipo Weberfloor base rapid, ou equivalente, de acordo com Ficha Técnica do Produto; iii) Fornecimento e aplicação de emulsão betuminosa aplicada como primário de impermeabilização, tipo IMPERKOTE F, ou equivalente, de acordo com Ficha Técnica do Produto; iv) Fornecimento e aplicação de membrana de betume polímero APP de 3,0kg/m², protegida a polietileno em ambas as faces tipo POLYPLAS 30, ou equivalente, de acordo com Ficha Técnica do Produto; v) Fornecimento e aplicação de membrana de betume polímero APP de 4,0 kg/m², protegida a polietileno na face interior e auto-protegida com granulado mineral na face superior, tipo POLIXIS R40C, ou equivalente, de acordo com Ficha Técnica do produto.	m2	18
3	01.02	Fornecimento e aplicação de rufagem perimetral da cobertura e clarabóia existente, constituída por chapa zincada n.º20, com emendas rebitadas, soldadas, incluindo decapagem da chapa e sistema de pintura descrito nas Condições Técnicas apresentadas, colocação de embocadura diâmetro 90mm bem como ligações ao respetivo tubo de queda. Estão incluídos todos os trabalhos de construção civil necessários para o perfeito remate e acabamento entre rufos e paredes laterais.	ml	15
4	01.03	Reparação da clarabóia existente e identificada nas C.T.. A reparação inclui: i) Tratamento das superfícies metálicas da estrutura da clarabóia, de acordo com o esquema de tratamento indicado nas C.T.; ii) Substituição dos vidros existentes por novos vidros laminados (espessura 3+3 mm) incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua fixação e vedação com mastique tipo Sikasil-C, ou equivalente; iii) Remoção dos materiais sobantes, transporte a vazadouro autorizado e tratamento de resíduos, dando cumprimento integral ao PPGRCD.	vg	1
5	01.04	Fornecimento e aplicação de tubo de queda de Águas Pluviais, em PVC rígido PN4 kg/cm², com diâmetro 90mm, incluindo acessórios do mesmo material, abraçadeiras em inox, vedações, ralo de pinha, trabalhos de apoio de construção civil e remoção do tubo de queda e acessórios existentes. Estão incluídos os trabalhos de carga e transporte a vazadouro autorizado dos materiais resultantes e tratamento de resíduos, dando cumprimento integral ao PPGRCD.	ml	6