

Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro para execução da empreitada, equipado com todas as instalações indispensáveis ao funcionamento da obra, cumprindo as normas de saúde e segurança no trabalho. Inclui a montagem e desmontagem de Máquinas, de Instalações Provisórias de Fiscalização, ligação e desmontagem de Redes provisórias de Águas Pluviais, Saneamento, Abastecimento de Água, Electricidade e Telefone, bem como os respectivos custos de consumo. Instalação de sinalização de segurança e de saúde no trabalho, de acordo com a legislação em vigor aplicável.	vg	1
	2.	TRATAMENTO DA COBERTURA		
2	2.1	Capeamento em zinco puro n.º 12 à cor natural com o desenvolvimento de 55 cm, incluindo todos os trabalhos necessários para a sua aplicação.	m	66
3	2.2	Fornecimento e aplicação de membrana nodular fabricada em polietileno de alta densidade (PEAD) unida por termofusão a um geotêxtil não tecido de polipropileno calandrado para proteção e drenagem vertical.	vg	1
4	2.3	Fornecimento e aplicação de presilhas em aço inox em todos os pontos necessários de fixação.	vg	1
5	2.4	Fornecimento e aplicação de MSP Cinza do tipo DL PARABOND ou de qualidade equivalente, incluindo todos os trabalhos necessários.	UN	8
6	2.5	Fornecimento e aplicação de juntas de dilatação 0,7mmx260mm em zinco natural.	UN	1
7	2.5.1	Soldas com barras de estanho.	UN	20
8	2.6	Substituição do revestimento em camarinha na zona do óculo, incluindo desmontagem, aplicação e os demais trabalhos necessários (8m2).	UN	1
9	2.5.2	Mão de obra (Desmontagem e Montagem)	UN	1
	3.	Tetos		
10	3.1	Desmonte de tetos em gessos cartonado afetados pelas infiltrações, incluindo remoção, carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos.	m2	48,21
11	3.2	Fornecimento e aplicação de tetos em gesso cartonado acústico e não acústico tipo Pladur ou de qualidade equivalente, incluindo substituição da estrutura de apoio danificada e os demais trabalhos necessários.	m2	48,21
12	3.3	Pintura de tetos com tinta plástica lisa de cor branca, incluindo limpeza prévia dos mesmos.	m2	163,05
	4.	Betão		
13	4.1	Tapamento da laje de cobertura na zona do óculo, com betão leve (leca), incluindo estrutura em malha # ferro de 8 mm de diâmetro // 15 cm, cofragem, descofragem e os demais trabalhos necessários.	m2	0,7