

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	50.1.31/2 020	Renovação da Aldeia dos Amiais - I		
	1	CASA DE PETISCOS		
1	1.1	Remoção da cobertura e construção de nova em telha cerâmica vermelha tipo canal, incluindo estrutura e todos os trabalhos	m2	35
2	1.2	Reboco dos interiores, piso, tinta lavável e piso em cerâmica.	UN	1
3	1.3	Fornecimento e aplicação de uma porta e duas janelas em madeira maciça incluindo respetivas ferragens.	UN	1
4	1.4	Rede de água predial para duas torneiras.	UN	1
5	1.5	Rede de saneamento de acordo com rede predial de águas.	UN	1
6	1.6	Fornecimento e aplicação de uma banca com duas pias para loiça.	UN	1
7	1.7	Fornecimento e aplicação de um armário em inox, tipo bancada com luz.	UN	1
8	1.8	Fornecimento e ligações de um fogão doméstico elétrico com quatro bocas.	UN	1
9	1.9	Fornecimento e ligações de um frigorífico doméstico aprovado pela fiscalização.	UN	1
10	1.10	Fornecimento de um esquentador elétrico com respetivas ligações.	UN	1
11	1.11	Fornecimento de um exaustor adaptado aos elementos da cozinha, com todas as respetivas ligações.	UN	1
12	1.12	Fornecimento e respetivas ligações de um painel solar para a área desta casa.	UN	1
	2	CASA DE VENDA DE ARTESANATO		
13	2.1	Remoção da cobertura e construção de nova em telha cerâmica vermelha tipo canal, incluindo estrutura e todos os trabalhos.	m2	20
14	2.2	Reboco dos interiores, piso, tinta lavável e piso em cerâmica.	UN	1
15	2.3	Fornecimento e aplicação de uma porta e duas janelas em madeira maciça incluindo respetivas ferragens.	UN	1
16	2.4	Fornecimento e aplicação de prateleiras em madeira com 2,0m de comprimento e 0,60m de largura, incluindo respetivas fixações.	UN	6
17	2.5	Fornecimento de armário em madeira com 1,70m de altura e 1,50m de largura.	UN	1
18	2.6	Fornecimento de uma mesa em madeira com 3x3m.	UN	1
19	2.7	Fornecimento de cadeiras em madeira.	UN	2
	3	MOBILIÁRIO URBANO		
20	3.1	Fornecimento e assentamento de bancos com costas, em madeira tratada tipo Carmo ou equivalente.	UN	15
21	3.2	Fornecimento e assentamento de mesas em madeira tratada tipo Carmo ou equivalente.	UN	15
22	3.3	Fornecimento e aplicação de pérgolas em madeira tratada tipo Carmo ou equivalente, com 5x4m.	UN	3
23	3.4	Fornecimento e aplicação de floreiras suspensas em madeira tratada tipo Carmo ou equivalente.	UN	20
	4	CALÇADA - Amiais		
24	4.1	Levantamento de piso existente em semi-penetração betuminosa, com remoção a depósito licenciado da responsabilidade do adjudicatário.	m	920
25	4.2	Abertura e regularização de caixa devidamente compactada e pronta a receber a calçada.	m2	920
26	4.3	Base em granulometria extensa, devidamente regularizada e compactada, com a espessura de 0,20m depois da compactação.	m2	920
27	4.4	Calçada em cubos de granito azul na faixa de rodagem, de dimensão e cor uniforme de 2ª categoria assente em espinha sobre almofada de saibro ou areia e cimento, argamassados com cimento (aguado de cimento 1/1). Cubos de 11x11cm.	m2	1050
28	4.5	Fornecimento e assentamento de lancis em granito bujardado na face superior, peças de 1,0m, largura 0,20m, altura 0,20m, assentes sobre lintel de fundação de betão de 200 kg de cimento/m³, na separação das calçadas de 5 e 11.	m	15

29	4.6	Execução de aquedutos em tubo corrugado SN8 de $\varnothing$ 0,250m, incluindo abertura e tapamento de vala, movimentos de terras, envolvimento em betão e todos os trabalhos.	m	80
	4.7	Reposicionamento de tampas de caixas existentes na plataforma:		
30	4.7.1	Diâmetro 600mm	UN	5
31	4.7.2	Rectangulares 40x70cm	UN	8
	5	DIVERSOS		
32	5.1	Recuperação de chafariz, incluindo lavagem, refecimento de juntas, nova torneira e passador, limpeza da envolvente, de acordo com análise no local.	UN	1
33	5.2	Reposição de lavadouro, incluindo limpeza geral, escavação e construção de acordo com o que existia, de acordo com análise no local.	UN	1
34	5.3	Reabilitação de palheiro em madeira, incluindo tratamento geral das madeiras, guarnições e substituição de algumas ripas.	UN	2
35	5.4	Fornecimento, aplicação e ligações, de módulo em aglomerado marítimo de wc, com divisões para homens, mulheres e mobilidade reduzida, incluindo rede de água, saneamento, eletricidade e lavatórios.	UN	1
36	5.5	Fornecimento e aplicação de fossa estanque, dimensionada para o módulo do artigo anterior, com todas as ligações.	UN	1
37	5.6	Desmatação de toda a área das leiras frente à Eira Comunitária.	m2	282
38	5.7	Recuperação de muros em pedra seca.	m2	200
39	5.8	Aplicação de guarda de protecção em madeira torneada, devidamente tratada e acabada a verniz marítimo de cor natural, parafusos em inox, incluindo fundações em betão ciclópico, e assim constituídas: Prumos espaçados 2,0m, altura de 1,0m e madeira de diâmetro 0,12m e travessas com 2,50m, (duplas) de diâmetro 0,10m.	m	200