

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1.	ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem, exploração de ESTALEIRO equipado com todas as instalações indispensáveis ao funcionamento da obra onde sejam cumpridas as normas de segurança ao trabalho em vigor, incluindo montagem e posteriores desmontagens de andaimes no exterior/interior do edifício considerando o tempo necessário á execução da obra, fornecimento e colocação de placa identificadora da obra, desmontagem de estaleiro e limpeza de toda a zona de obra.	vg	1
2	1.2	Execução e Implementação e cumprimento do plano de segurança e saúde de acordo com a respectiva legislação em vigor tendo em conta: definição do projecto e condições de envolvimento (programação da obra, coordenação da segurança em obra, entre outros), análise de riscos e medidas preventivas (trabalhos em obra e seus elementos de apoio, gestão de segurança e saúde no estaleiro, processos construtivos, plano de trabalhos, riscos especiais para os trabalhadores e comunidade residente local entre outros) e gestão e organização do estaleiro e espaço público circundante de acesso ao estaleiro (redes técnicas provisórias, materiais e produtos com riscos especiais, plano de implantação, sinalização e circulação, entre outros).	vg	1
3	1.3	Execução de todos os trabalhos e implementação das medidas, metodologias de triagem, tarefas de reutilização e/ou reciclagem previstas no PPGRCD, incluindo carga mecânica ou manual dentro da obra e transporte de lixos e/ou entulhos e dos produtos resultantes das demolições e remoções para a reutilização e/ou reciclagem e/ou para entrega em operadores licenciados e autorizados, todos os encargos com os operadores licenciados, empolamento, taxas e montagem de equipamentos e serviços.	vg	1
	2.	TORRE		
4	2.1	Execução de limpeza de torre, lavagem com jacto de água a baixa pressão, reparação com argamassas apropriadas do tipo REABILITA CAL SECIL e colocação de redes para impedir a entrada de aves (ex.: pombos), incluindo todos os trabalhos inerentes.	vg	1
5	2.2	Execução de pintura com tinta à base de cal em paredes e tectos interiores, através da aplicação de uma demão de primário com fixador de superfície, duas de demãos de acabamento final com a tinta, incluindo limpeza, reparação e consolidação das superfícies com produtos adequados se necessário e todos os trabalhos necessários a um bom acabamento e de acordo com especificações do fornecedor das tintas.	vg	1
	3.	REVISÃO E LIMPEZA DE COBERTURA		
6	3.1	Revisão geral da cobertura, incluindo prévia limpeza, recolocação de telhas deslocadas, substituição de telhas partidas/fissuradas ou em avançado estado de degradação, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários à sua perfeita montagem.	m2	467,115
	4.	EXTERIOR		
7	4.1	Remoção de janela parcialmente preenchida com elementos de madeira, incluindo colocação de novo vidro, bem como o fornecimento e montagem de duas barras verticais metálicas por forma a garantir a entrada de intrusos, todos os materiais e trabalhos inerentes.	vg	1
8	4.2	Execução de pintura com tinta à base de cal em paredes exteriores, através da aplicação de uma demão de primário com fixador de superfície, duas de demãos de acabamento final com a tinta, incluindo limpeza, reparação e consolidação das superfícies com produtos adequados se necessário e todos os trabalhos necessários a um bom acabamento e de acordo com especificações do fornecedor das tintas.	vg	1
	5.	INSTALAÇÃO SANITÁRIA		
9	5.1	Demolição de parede intermédia, incluindo todos os trabalhos inerentes, bem como transporte de entulho a vazadouro autorizado.	vg	1
10	5.2	Remoção cuidada de azulejos existentes, em paramentos verticais, incluindo todos os trabalhos inerentes, bem como transporte de entulho a vazadouro autorizado.	vg	1
11	5.3	Fornecimento e assentamento da rede de abastecimento e distribuição de água fria, composto por: - Tubagem Multicamada em (PE-RT), 20 Kg/cm2 (Interior) de 16 e 20 mm, na rede de água fria, com traçado pelo pavimento, paredes, fixações e abraçadeiras e abertura e tapamento de roços e valas; - Válvulas de corte e serviço a colocar nas redes de águas em latão cromado e ligações; incluído ensaios, ligações e todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários a um bom funcionamento e acabamento, e execução conforme projeto, memória descritiva e normas e regulamentos em vigor.	vg	1

Direção Regional de Cultura do Alentejo

Procedimento CP7/2020

12	5.4	Fornecimento e assentamento da rede de drenagem de águas residuais, composto por tubagem enterrada ou em roço no pavimento, em tubo de PVC rígido de 6kg/cm ² , incluindo abertura e tapamento de vala e incluindo acessórios e todos os trabalhos complementares, ramais de descarga, caixas de passagem em PVC rígido, sifões de pavimento, sifões de garrafa, ralos, etc., execução conforme projeto, memória descritiva e normas e regulamentos em vigor.	vg	1
13	5.5	Execução de roços, colocação de tubagem e caixas, referente à pré instalação embutida necessária para a instalação de sistema de alarme do tipo TA-ISA V1.1, bem como as alterações afectas à instalação de interruptores, incluindo todos os trabalhos inerentes.	vg	1
14	5.6	Reparação de paredes, em zonas onde foram retirados os azulejos, para posterior aplicação de novos azulejos.	vg	1
15	5.7	Reparação de pavimentos (betonilhas) referente às alterações de esgotos domésticos.	vg	1
16	5.8	Fornecimento e colocação de revestimento final de pavimento em mosaico do tipo ALELUIA CERÂMICA, série TECHNICAL 40x40x0.08 BEGE retificado natural, anti derrapante liso, incluindo cimento cola weber.col flex M, betumes, bem como todos os trabalhos inerentes.	m2	8,6511
17	5.9	Fornecimento e colocação de revestimento final de paredes em azulejo do tipo PRIMUS VITORIA 20X20 marfim mate, incluindo cimento cola weber.col flek M, betumes, bem como todos os trabalhos inerentes.	m2	23,0114
18	5.10	Fornecimento e montagem de perfis de alheta, em transição de azulejos e para paredes em reboco, incluindo fixações e todos os trabalhos inerentes.	ml	12,009
19	5.11	Fornecimento e montagem de perfis de canto do tipo AZULIMA, em Alumínio polido efeito cromado, com 8mm de altura (RJ 80 ASB) a aplicar em cantos, bem como todos os trabalhos inerentes.	ml	4,85
20	5.12	Fornecimento e instalação de SANITA COMPACTA modelo tipo Mobil da sanitana, de cor branco (descarga de chão), série MOBIL ref. ^a H8247160000231, incluindo tampo de sanita em termotur anti bacteriano, ref. ^a H8927113000001, tanque com mecanismo de dupla descarga, ref. ^a H8277130002101, curva e kit de fixação incluídos, todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários, de acordo com o projecto, outros documentos patenteados a concurso e regras da arte aplicáveis.	UN	1
21	5.13	Fornecimento e instalação de lavatório mural do tipo Sanitana, Modelo 64 Série Mobil, ref. ^a H8137140000951, na cor branco ou equivalente, incluindo suporte hidráulico rebatível, ref. ^a S10105639601100, medida 640x600x400 e sifão de garrafa redondo 1/ 1/4 para lavatórios do tipo Sanitana, ref. ^a TN 50008332099900.	UN	1
22	5.14	Fornecimento e instalação de torneira monocomando com manipulo acessível, do tipo Sanitana, modelo UNIC, incluindo cartuxo cerâmico ecológico ou equivalente, ref. ^a S50005913150703.	UN	1
23	5.15	Fornecimento e instalação de dispensador industrial de papel diam. 230mm em aço inox AISI 304, do tipo mediclinics, ref. ^a PR2783CS.	UN	1
24	5.16	Fornecimento e instalação de dispensador de toalhetes de papel para mãos em aço INOX AISI304, do tipo mediclinics ou equivalente, ref. ^a DT2106CS.	UN	1
25	5.17	Fornecimento e instalação de porta Piaçaba mural formato redondo, em latão cromado, do tipo sanitana ou equivalente, ref. ^a S90017105712601.	UN	1
26	5.18	Fornecimento e instalação de barra basculante do tipo sanitana modelo MOBIL 83, com porta rolos, tudo em tubo de aço inox AISI 304 com diam. 40 mm e 1.5 mm de espessura ou equivalente, ref. ^a S90018540101100.	UN	1
27	5.19	Fornecimento e instalação de barra recta de parede, com 60 cm de comprimento em tubo de aço inox AISI 304 com diam. 40 mm e 1.5 mm de espessura, do tipo sanitana ou equivalente, ref. ^a S90018177001100.	UN	1
28	5.20	Fornecimento e instalação de dispensador manual de sabão líquido em aço inox AISI 304, do tipo mediclinics ou equivalente, ref. ^a DJ0111CS.	UN	1
29	5.21	Fornecimento e instalação de espelho basculante MOBIL em aço inoxidável AISI304, incluindo Kit de Fixação, ref. ^a S70056808299900.	UN	1
30	5.22	Fornecimento e instalação de Silhueta Masculina para casa de banho com fixação por adesivo - 110 mm em aço INOX EN 1.4301 acabamento satinado, do tipo JNF ou equivalente, ref. ^a IN.26.412	UN	1
31	5.23	Fornecimento e instalação de Silhueta Feminina para casa de banho com fixação por adesivo - 110 mm em aço INOX EN 1.4301 acabamento satinado, do tipo JNF ou equivalente, ref. ^a IN.26.415.P	UN	1
32	5.24	Fornecimento e instalação de torneira temporizadora de urinol do tipo Sanitana, modelo JANO ou equivalente, incluindo fluxómetro para urinol, ref. ^a STJAU2001MO, e todas as fixações.	UN	1
33	5.25	Fornecimento e instalação de urinol do tipo Sanitana, modleio Capric, com entrada de água vertical e saída horizontal, branco, ref. ^a H8430610004231, incluindo sifão cromado e kit de fixação.	UN	1
34	5.26	Execução de reparação em porta existente, incluindo substituição e adaptação de novas ferragens, tudo de acordo com o desenho: Corte C3 / Mapa de vãos VI.1 - Inst. Sanitária, desenho n.º 05.	vg	1
35	5.27	Fornecimento e montagem de sistema de alarme do tipo TA-ISA V1.1, incluindo sinalizador visual acústico e botão de anulação de alarme (iluminado a verde), do sistema de alarme para pessoas de mobilidade condicionada do tipo TA-ISA, bem como todos os trabalhos e materiais inerentes.	vg	1

Direção Regional de Cultura do Alentejo

Procedimento CP7/2020

36	5.28	Fornecimento e montagem de novo interruptor do lado exterior da porta, do tipo EFAPEL, modelo Quadro 45 (Siza Vieira), cor Branco, conforme peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.	UN	1
37	5.29	Fornecimento e montagem de Candeeiro suspenso alumínio (50 cm), do tipo: IKEA Ref. ^a 703.906.56, incluindo remoção do existente.	UN	1
38	5.30	Execução de pintura em abóbada com tinta plástica de cor branco, do tipo CINACRYL ACETINADO, (tecnologia bio-pruf)	vg	1