

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	EQUIPAMENTO DE OBRAS AUXILIARES		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro e outros trabalhos preparatórios (contentores, andaimes, sinalizações, guarda corpos) e outros necessários em conformidade com o tipo de trabalhos a executar.	vg	1
2	1.2	Fornecimento e montagem de placa informativa da obra, conforme modelo anexo.	UN	1
	2	COBERTURA		
3	2.1	Remoção de telhas, telhões e cumeeira, incluído demolição de ripas danificadas e transporte de sobranes para vazadouro, bem como todos os trabalhos e materiais necessários	m2	285
4	2.2	Fornecimento e execução de ripado de madeira (caso necessário), incluindo aproveitamento das ripas em bom estado de conservação, bem como todos os trabalhos e materiais necessários.	vg	1
5	2.3	Fornecimento e colocação de telha cerâmica idêntica à existente (telha sol 12 MG), incluindo todos os remates, cortes e peças necessárias para a sua boa execução.	m2	285
6	2.4	Fornecimento e execução de beiral perimetral com telha cerâmica normal, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	ml	68,2
7	2.5	Fornecimento e colocação de remates em chapa lacada de cor de telha, em guieiros e encontros com paredes de encosto, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	vg	1
8	2.6	Fornecimento e colocação de rufos em saída de tubagens na cobertura, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	vg	1
9	2.7	Fornecimento e execução de remates no telhado, incluindo assentamento de cumes, cumes 3 vias, patas de leão, tamancos e telhas de ventilação, bem como todos os trabalhos e materiais para a sua boa execução	vg	1
10	2.8	Execução de remate perimetral dos casulos das telhas do beiral, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	ml	68,2
11	2.9	Fornecimento e colocação de caleiros, rufos e tubos de queda Ø75 em alumínio, cor a definir pelo dono obra, incluindo todos os trabalhos necessários à sua colocação.	vg	1
12	2.10	Fornecimento e colocação de chapa "onduline" e posterior ripado em PVC para assentamento de telha, incluindo todos os acessórios necessários à sua colocação.	m2	285