

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	I	Pinturas de fachada		
1	1	Colocação de placas identificativas.	vg	1
2	2	Desenvolvimento e aplicação física do P.S.S. no estaleiro e em obra.	vg	1
3	3	Implementação de toda a legislação ambiental inerente ao tipo de obra, incluindo plano de recolha, triagem e tratamento de todos os RCD's e demais resíduos produzidos no âmbito da empreitada.	vg	1
4	4	Montagem, incluindo transporte de ida e volta e desmontagem de andaimes em toda a extensão do edifício, fachada principal e lateral.	m2	400
5	5	Montagem, incluindo transporte de ida e volta e desmontagem de andaime suspenso na Rua de Burgos.	vg	1
6	6	Aluguer de andaimes.	d	30
7	7	Aluguer de estrutura suspensa.	d	30
8	8	Montagem de Rede branca em toda a área de andaime.	m2	400
9	9	Lavagem de toda a fachada através de jacto de água em baixa pressão, incluindo beiral.	m2	400
10	10	Raspagem de parede para retirar alguns materiais em desagregação e argamassas cimentícias aplicadas anteriormente, incluindo todas as reparações consideradas necessárias com Reabilita Cal Acabamento.	m2	400
11	11	Execução de pintura com uma demão de Siliprimer e 3 demãos de tinta de silicatos.	m2	400
12	12	Limpeza diária do espaço.	vg	1
	II	Coberturas - limpeza, manutenção e impermeabilização		
13	1	Colocação de linhas de vida nos diversos sectores da cobertura para amarração de arnês para segurança dos operadores que vão executar os trabalhos de limpeza e impermeabilização da cobertura.	vg	1
14	2	Limpeza geral da cobertura e algerozes, incluindo remoção de telhas partidas e materiais em desagregação.	vg	1
15	3	Levantamento das telhas sobrepostas nos algerozes para execução de impermeabilizações.	vg	1
16	4	Impermeabilização armada de todos os algerozes e remates na cobertura com borracha líquida de cor cinza da Laboportugal e correção de pendentos em dois algerozes.	vg	1
17	5	Reposição das telhas anteriormente retiradas.	vg	1
18	6	Verificação e desobstrução dos tubos de queda existentes.	vg	1
19	7	Reparação/afinação de vidro de acesso ao terraço e reparação de infiltração na janela do gabinete.	vg	1
20	8	Limpeza e transporte de produtos sobranes a vazadouro.	vg	1
	III	Infiltração do pátio exterior para a cave		
21	1	Abertura e fecho do pladur da cave em quantos pontos necessários para se identificar o ponto de entrada das infiltrações na laje de betão.	vg	1
22	2	Pela localização, pensamos ser da caleira da recolha de águas, consideramos o levantamento da mesma e calçada confinante para verificação do tubo de queda.	vg	1
23	3	Fazer nova colagem de telas em toda a extensão da caleira com abocardagem ao tubo de queda.	vg	1
24	4	Recolocação de caleira e execução de calçada confinante.	vg	1
25	5	Limpeza e transporte de produtos sobranes a vazadouro autorizado.	vg	1
26	6	Reparação pontual de outras infiltrações nas caixilharias da cave, sendo necessário a desmontagem de alguns vidros para aceder aos silicones exteriores, limpeza de silicones em desagregação e colocação de novos silicones.	vg	1
27	7	Execução de pequenos rebocos e pinturas nas zonas de intervenção da obra.	vg	1
	IV	Reparação da Porta Principal da casa de Burgos		

Direção Regional de Cultura do Alentejo

Procedimento CP11/2020

28	1	Reparação e pintura da porta principal, incluindo raspagem ou queima, barramento, substituição pontual de travessas, prumos ou almofadas danificadas. Pintura final à cor existente.	vg	1
----	---	--	----	---