



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Fornecimento, reparação e colocação de rails de segurança		
	1.1	ESTALEIRO		
1	1.1.1	Montagem, instalação, manutenção e desmontagem de estaleiro de obra junto ao local, conforme definido no caderno de encargos, vedações e desmatação se necessário. Inclui a implementação de Plano de Segurança e Saúde (PSS) e Plano de Gestão de Resíduos (PGR)	UN	1
2	1.2	Colocação de guardas simples e saias metálicas com prumos de 4m em 4 m cravados	ml	1000
3	1.3	Colocação de guardas simples com prumos de 4m em 4 m cravados	ml	2000
4	1.4	Colocação de terminais motards	UN	30
5	1.5	Colocação de terminais em cauda	UN	30
6	1.6	Colocação de terminais de mergulho (12ml)	UN	100
7	1.6	Reparação de guardas simples	ml	500