

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DO ESTALEIRO		
1	1.1	Transporte, montagem, exploração, conservação, demolição e/ou desmontagem e limpeza, repondo-se no final as condições existentes após conclusão dos trabalhos, mobilização e desmobilização de instalações, equipamentos e mão-de-obra, colocação de placas de identificação da obra e sinalização, implementação do PSS e Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos da Construção, piquetagem, implantação e controlo topográfico da obra necessários a toda a execução da obra.	UN	1
	2.	PAVIMENTOS		
2	2.1	Fresagem de camadas de misturas betuminosas em pavimentos existentes, remoção e transporte e colocação em depósito certificado dos produtos escavados e eventual indemnização por depósito até profundidade de 0,05 m.	m2	147,96
3	2.2	Fornecimento, transporte e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso com 0,15m de espessura média, incluindo rega de impregnação e colagem com emulsão betuminosa à razão de 0,05MPa.	m2	147,96
4	2.3	Fornecimento, transporte e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso com 0,05m de espessura média, incluindo rega de impregnação e colagem com emulsão betuminosa à razão de 0,05MPa.	m2	650
5	2.4	Fornecimento de materiais e execução de passeio tipo "pave", realizado sobre base semi-flexível de pó de pedra com mistura de cimento na dosagem 6:1 em traço seco, de espessura variável, incluindo se necessário para enchimento, camada de tout-venant, de acordo com as peças desenhadas, com espalhamento e compactação em 100% do Proctor Modificado, com peças de dimensão 100X100X60mm, acabamento superficial liso, cor amarela, deixando entre eles uma junta de separação de entre 2 e 3 mm, para o seu posterior enchimento com argamassa de consistência branda ou fluida e vibração do pavimento com placa vibratória de condução manual, incluindo prévia preparação da base e demais trabalhos necessários e complementares.	m2	80
	3.	DIVERSOS		
6	3.1	Levantamento de tampas de caixas de visita e de ramais domiciliários existentes até à cota final do pavimento, com os respectivos remates betuminosos,	UN	13
7	3.2	Execução de caleira para recolha e encaminhamento de águas pluvias, canal em betão armado do tipo C30/37, armado com varão de aço nervurado da classe A400 NR, paredes com 0,20 m de espessura, aro calha L 80x80 mm, grelha calha T 75x75, incluindo todos os trabalhos necessários para a sua perfeita execução e ligação à linha de água mais próxima.	ml	6,1
8	3.3	Execução da drenagem das águas pluviais sobre a ponte, incluindo todos os trabalhos necessários	vg	1