

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO - TRABALHOS PREPARATÓRIOS OU ACESSÓRIOS		
	1.1	Trabalhos de montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro - incluindo vedação opaca que limita a área de intervenção, de modo a permitir o bom funcionamento da escola e impedir a passagem das crianças à zona de estaleiro, prevenindo os limites de segurança.		
	.	Trabalhos de construção dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.		
	.	Fornecimento, montagem e desmontagem de painel de identificação da Obra.		
	.	Implementação de Plano de Prevenção de Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, nos termos da legislação em vigor.		
1	.	Limpeza geral da obra, incluindo o transporte a vazadouro autorizado de todos os materiais retirados e pagamento das respectivas taxas, incluindo todos os trabalhos secundários inerentes.	vg	1
	.	Nota: É obrigatório a apresentação das guias de confirmação do reencaminhamento dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado.		
	1.2	PAVIMENTOS BETUMINOSOS		
2	1.2.1	Abertura de caixa por meios mecanicos e manuais, incluindo, nivelamento e compactação do fundo do terreno, carga e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado e todos os trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento.	m2	500
3	1.2.2	Fornecimento e aplicação de tout-venant com 0,20m de espessura, incluindo rega de colagem e todos os trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento.	m2	500
4	1.2.3	Fornecimento e aplicação de misturas betuminosas basálticas tipo AC14 com, 0,05m de espessura incluindo todos os trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento.	m2	500
	2	DRENAGENS		
5	2.1	Reconstrução de caleira plucial existente, incluindo todos os acessórios e materiais necessários ao seu perfeito acabamento e funcionamento.	vg	1
6	2.2	Fornecimento e reconstrução de ramal de águas residuais igual ao existente aproveitando o mesmo traçado e as dimensões existentes no local, incluindo todos os materiais necessários e acessórios ao seu perfeito acabamento e funcionamento.	UN	1
	3	DIVERSOS		
7	3.1	Remoção e transporte de lancil existente a vazadouro autorizado, incluindo todos os trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento.	ml	6
8	3.2	Fornecimento e aplicação de lancil 0,13 de vidro, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao sua perfeita execução e funcionamento.	ml	6
9	3.3	Alteamento e rebaixamento das diversas caixas de visita existentes, conforme necessário de forma a ficar de nível com o novo pavimento, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito funcionamento e acabamento.	vg	1
10	3.4	Fornecimento e construção de parque para os caixotes de lixo existentes, incluindo maciço e rebordo no perímetro do espaço com acabamento, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento e funcionamento.	m2	8
11	3.5	Remoção da calçada existente na entrada do portão e fornecimento e aplicação de calçada de entrada especial assente sobre traço de cimento, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito acabamento e funcionamento.	m2	9