

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Preparação de Terreno		
1	1.1	Escavação e Decapagem incluindo transporte dos mesmos, fertilização do solo numa espessura média de 0,30 metros para execução das zonas verdes, limpeza e transporte de lixo da intervenção.	m2	350
	2	Sistema de Rega		
2	2.1	Generalidades - abertura e fecho de valas, fornecimento e montagem de tubagem em PEAD, ligação a rede geral, instalação de filtro, válvulas e acessórios necessários.	vg	1
3	2.2	Sistema de aspersão - fornecimento e instalação de pulverizadores, aspersores, tomadas em carga, Raccord's, incluindo todos os trabalhos e acessórios.	vg	1
4	2.3	Sistema de controlo automático - fornecimento e montagem de programador elétrico, electroválvulas, caixas de alojamento, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.	vg	1
5	2.4	Sistema de gota a gota (rega localizada): fornecimento e instalação de tubo de gota a gota, gotejadores, incluindo todos os trabalhos e acessórios.	vg	1
6	2.5	Acessórios diversos - fornecimento e montagem de vários tipos de acessórios, (curvas, tês, uniões, teflon), para um perfeito funcionamento.	vg	1
7	2.6	Fornecimento e aplicação de tubagem de drenagem na zona do empedrado, incluindo abertura de vala, tubo de dreno, brita e ligação a rede pluviais e todos os trabalhos necessários para um perfeito funcionamento.	vg	1
	3	Plantações e Sementeiras		
	3.1	Fornecimento e plantação dos seguintes arbustos e subarbustos, sãs e bem conformados, com vaso, incluindo abertura de cova e fertilização.		
8	3.1.1	Teucrium Fruticans	UN	10
9	3.1.2	Pittosporum Tenu. Variegatum M5 L	UN	7
10	3.1.3	Lavandula August/Stoeck/Dent. 11	UN	35
11	3.1.4	Pittosporum Tobira Nana 2.5L	UN	15
12	3.1.5	Pittosporum Tenu. Variegatum T25L	UN	3
13	3.1.6	Buxus Ma. Rotundifolia T25L Bola	UN	1
14	3.1.7	Buxo Mac. Rotundifolia T15L Bola	UN	1
15	3.1.8	Abelia GR/Varieg. 2.5 LT	UN	3
16	3.1.9	Buxus Micr. Faulkner Bola 50/60	UN	5
17	3.1.10	Fornecimento e aplicação de tapete de relva natural, incluindo fertilização pequena regularização, compactação do mesmo e todos os trabalhos necessários.	UN	180
	4	Revestimento e Decoração do solo		
18	4.1	Fornecimento e aplicação de tela anti infestantes, incluindo fixação e todos os trabalhos necessários.	m2	170
19	4.2	Fornecimento e espalhamento de casca de pinheiro Calib. 15/25, numa camada de 0,05 cm e todos os trabalhos necessários.	m3	8,5
20	4.3	Fornecimento e aplicação de perfil em aço Corten para substituição do relvado empedrado.	vg	1
21	4.4	Fornecimento, transporte, colocação e espalhamento de grilha nº 1 para assentamento das lajetas de granito.	m3	10
	5	Integração Paisagística do Centro de Compostagem		
22	5.1	Acer Monspessulanum	UN	5
23	5.2	Arbutus Unedo	UN	9
24	5.3	Celtis Australis	UN	1
25	5.4	Cupressus Sempervirens	UN	12
26	5.5	Fagus Sylvatica	UN	5
27	5.6	Laurus Nobilis	UN	7

28	5.7	Liquidambar Styraciflua	UN	2
29	5.8	Quercus Faginea	UN	7
6		Diversos		
30	6.1	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro e demais trabalhos preparatórios e acessórios previstos no artigo 350.º do Código dos Contratos Públicos.	vg	1
31	6.2	Adaptação do plano de prevenção e gestão do RCD e sua implementação, assegurando a recolha, triagem, tratamento e/ou reutilização dos resíduos produzidos na empreitada de acordo com o Decreto-Lei N.º 46/2008, de 12 de março, alterado pelo Decreto-Lei N.º 73/2011, de 17 de junho.	vg	1