CADERNO DE ENCARGOS PARA AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS COM MONTAGEM

CLÁUSULA 1.ª

OBJETO

1. O presente Caderno de Encargos compreende as cláusulas a incluir no contrato a celebrar na sequência do procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a aquisição de Nove Sistemas de Contentorização Enterrada e é elaborado nos termos do artigo 42.º n.º 2 do Código dos Contratos Públicos.
2. O objeto do contrato abrange ainda os serviços de instalação e montagem.

CLÁUSULA 2.ª

PRAZO DO CONTRATO

O contrato mantém-se em vigor até à entrega dos bens à TAVIRAVERDE, em conformidade com os respetivos termos e condições e o disposto na lei, sem prejuízo das obrigações acessórias que devam perdurar para além da cessação do contrato.

CLÁUSULA 3.ª

CONFORMIDADE E OPERACIONALIDADE DOS BENS E ENTREGA

1. O fornecedor obriga-se a entregar à TAVIRAVERDE o bem objeto do contrato com as características, especificações e requisitos técnicos previstos no anexo A.
2. A conclusão da instalação e montagem do bem deve ocorrer no prazo de 120 dias a contar da adjudicação.
3. O fornecedor obriga-se a disponibilizar simultaneamente com a entrega do bem objeto do contrato, todos os documentos (em língua portuguesa) que sejam necessários para a boa e integral utilização e funcionamento daquele.
4. Caso se trate de equipamento de medição, deverão ser entregues com o equipamento, os respetivos certificados de calibração (que cumpram todas as regras da metrologia legal) e declaração de conformidade (marcação CE), atestando respetiva validade e conformidade com as normas e legislação aplicáveis.
5. Efetuada a entrega, a TAVIRAVERDE procede, no prazo de 8 dias à inspeção quantitativa e qualitativa do bem e caso se verifique a conformidade do bem, será emitido um auto de receção pela Taviraverde.

CLÁUSULA 4.ª

INOPERACIONALIDADE, DEFEITOS OU DISCREPÂNCIAS

No caso de ser comprovar a inoperacionalidade do bem objeto do contrato, bem como a desconformidade com as exigências legais, ou no caso de existirem defeitos ou discrepâncias com as características, especificações e requisitos técnicos definidos no anexo A, o fornecedor deve proceder à sua custa e no prazo razoável que for determinado pela TAVIRAVERDE, às reparações ou substituições necessárias para garantir a operacionalidade dos bens e o cumprimento das exigências legais e das características e requisitos técnicos exigidos.

CLÁUSULA 5.ª

GARANTIA TÉCNICA

O fornecedor garante o equipamento pelo prazo de dois anos a contar da respetiva entrega, contra quaisquer defeitos ou discrepâncias com as exigências legais e com as características, especificações e requisitos técnicos definidos no anexo A.

CLÁUSULA 6.ª

PREÇO CONTRATUAL E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

1. Pelo fornecimento do bem, bem como pelo cumprimento das demais obrigações constantes do presente Caderno de Encargos, a TAVIRAVERDE deve pagar ao fornecedor o preço constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA à taxa legal.

2. O preço referido no número anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade não esteja expressamente atribuída à TAVIRAVERDE, incluindo as despesas de alojamento, alimentação e deslocação de meios humanos, despesas de aquisição, transporte e armazenamento e manutenção de meios materiais bem como quaisquer encargos decorrentes da utilização de marcas registadas, patentes ou licenças.
3. As quantias devidas pela TAVIRAVERDE devem ser pagas no prazo de **90 dias** a contar da receção da respetiva fatura, a qual só poderá ser emitida após a emissão do auto de receção.

CLÁUSULA 7.ª

CAUÇÃO

Não é exigível a prestação de caução para a celebração do contrato, conforme o n.º 2 do artigo 88.º do CCP.

CLÁUSULA 8.ª

CONTRATO

O contrato será reduzido a escrito, nos termos previstos nos artigos 94.º a 106.º do CCP.

CLÁUSULA 9.ª

LEGISLAÇÃOAPLICÁVEL

O contrato é regulado pelo disposto no Código dos Contratos Públicos e demais legislação aplicável.

ESPECIFICAÇÕES DOS SISTEMAS DE CONTENTORIZAÇÃO SUBTERRÂNEA:					
Local de montagem		BEIRA-RIO		CAFÉ RALIS	TASCA DO TÓ
Morada		rua Borda D´Água da Asseca, junto ao nr. 36, Tavira		rua Almirante Cândido dos Reis, junto ao nr. 106, Tavira	rua da Porta Nova, junto ao nr. 5, Tavira
Tipologia equipamento		SL2	SL3	SL2	SL2
Nr. Unidades		1	1	1	1
Tipologia resíduos a depositar		RU indiferenciados	RU de embalagem recicláveis (fileiras plástico/metal, cartão papel, vidro)	RU indiferenciados	RU indiferenciados
Marco de deposição	Número	2	3	2	2
	Principais especificações	O marco proposto deverá cumprir a estética existente no Município de Tavira com 2 acessos de deposição; Corpo e rodapé em aço inoxidável AISI316, com acabamento em pintura cinza mate e tratamento anti-graffitti.			
	Tambor / porta principal	Em aço inoxidável AISI316 com pintura exterior em cinza mate e tratamento anto-graffitti; Pega em aço inoxidável AISI316 (não pintada).			
	Porta comercial / porta secundária	Em aço inoxidável AISI316 com pintura exterior em cinza mate e tratamento anto-graffitti; Com fechadura e instalação de cilindro(s) a gás para fecho automático progressivo e suave da porta.			
	Sinalética	Em placa metálica a definir com a Taviraverde.			
Contentores	Número	2	3	2	2
	Capacidade unitária	3 m3			
	Principais especificações	Em polietileno alta densidade, com sistema de elevação por grua e volteio traseiro			
	Sistema de elevação e descarga	Conforme com sistema de recolha das viaturas de 2 e 3 eixos da Taviraverde (elevação anel simples e volteio/descarga traseiro).			
Tampa	Número	2	3	2	2
	Principais especificações	Em metal galvanizado a quente, totalmente integrada na paisagem urbana envolvente; A sua construção deverá ser ajustável a qualquer pendente do terreno, evitando obstáculos e ou constragimentos à mobilidade urbana.			
	Sistema de abertura e elevação	Abertura com chave própria; Elevação através de amortecedores a gás (isento de sistemas hidráulicos acionados a óleo).			
	Piso	Em pedra calçada, acabamento identico ao piso envolvente.			
Cuba	Número	2	3	2	2
	Principais especificações	Em betão; Pré-fabricada em monobloco; Incluindo todas as infraestuturas e equipamentos acessórios para acionamento da tampa; Inclusão de fosso de encaminhamento de lixiviados no fundo da cuba (30cm largura X 30cm comprimento X 10cm profundidade).			
Outras especificações do equipamento		O sistema de contentorização deverá ser 100% estanque e passível de ser utilizado em zonas de nível freático muito elevado; Construção prevendo sistema de drenagem e encaminhamento de águas pluviais para a rede pluvial; Em conformidade coma legislação e certificações em vigor, nomeadamente as Normas Europeias EN13071-1, EN13071-2 e a Directiva Máquinas 2006/42/CE.			
Data de arranque dos trabalhos		Até 15 dias após a data de adjudicação dos trabalhos			
Data de conclusão dos trabalhos		Até 105 dias após a data de arranque dos trabalhos			
A PROPOSTA DEVERÁ IGUALMENTE INCLUIR E OU PREVER:					
Trabalhos de remoção da estrutura existente (e encaminhamento a deposição autorizada dos resíduos produzidos).					
Transporte das novas estruturas até aos locais da obra.					
Obra civil de instalação dos contentores e acabamentos finais.					
Emissão de certificados CE de conformidade dos equipamentos a instalar.					
NA ADJUDICAÇÃO DA PROPOSTA, SERÁ SOLICITADA O ENVIO DA SEGUINTE DOCUMENTAÇÃO, A APRESENTAR PELO ADJUDICATÁRIO ATÉ 7 DIAS APÓS A DATA DE ADJUDICAÇÃO E SEMPRE ANTES DO ARRANQUE DA OBRA:					
Alvará para o exercício das atividades que irá desenvolver, assim como de subempreiteiros a definir.					
Horário de trabalho a realizar.					
Apólice de seguro de responsabilidade civil.					
Plano de segurança em obra e planos de sinalização, em conformidade, respetivamente, com Decreto regulamentar n.º 22-A/98, de 1 de outubro de 1998 e Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro de 2003, que prevejam, nomeadamente:	Ficha de procedimentos de segurança, onde deverão constar os seguintes elementos:	Identificação dos intervenientes no estaleiro que sejam relevantes para os trabalhos em causa.			
		As medidas de prevenção a adoptar, tendo em conta os trabalhos a realizar e os respetivos riscos.			
		As informações sobre as condicionantes existentes no estaleiro e na área envolvente, nomeadamente as características geológicas, hidrológicas e geotécnicas do terreno, as redes técnicas aéreas e ou subterrâneas e as atividades que eventualmente decorram no local, que possam ter implicações na prevenção de riscos profissionais associados à execução dos trabalhos.			
		Documentação referente às máquinas e equipamentos a utilizar, nomeadamente:	Identificação da máquina, marca, número de série, certificado de conformidade.		
			Livrete de manutenção.		
			Apólice de seguro do equipamento e respetivo recibo.		
			Habilitação do condutor / manobrador.		
		Documentação referente aos trabalhadores presentes em obra, nomeadamente:	Identificação, com nome e categoria profisisional.		
			A apólice de seguro de acidentes de trabalho, relativos a todos os trabalhadores que trabalhem no estaleiro e a trabalhadores independentes por si contratados, bem como os recibos correspondentes.		
			Comprovativo de aptidão médica para o exercício das funções.		
			Comprovativo da entrega de equipamento de proteção individual.		
			No caso de trabalhadores estrangeiros, disponibilização da documentação, de acordo com a legislação em vigor.		
	Plano de condicionalismos temporários de trânsito e ou alterações na circulação normal de viaturas, com inclusão de plano de sinalização a realizar.				
CONDIÇÕES DA PROPOSTA:					
Condições de pagamento: a 90 dias após receção da fatura (emissão após entrega da obra e emissão de certificados CE de conformidade do equipamento).					
Garantia de 2 anos após a data de entrega, contra defeitos de produção ou falhas não imputadas ao cliente, por deficiente utilização do equipamento.					
Deverá ter indicação de todas as condições da garantia, período de garantia, cobertura e referência a exclusões e situações que anulam a garantia.					