

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
1	1	1.1 - Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo paisagístico da área ocupada após desmontagem e aquisição do terreno.	vg	1
2	2	1.2 - Execução de desvios provisórios de tráfego.	vg	1
3	3	1.3 - Conservação durante o prazo da empreitada, em adequadas condições de circulação da(s) estrada(s) existente(s), quer na zona de rectificação quer na zona de beneficiação.	vg	1
4	4	1.4 - Colocação de placas identificativas da obra, definidas pela fiscalização.	vg	2
5	5	1.5 - Elaboração e implantação do plano de segurança, nos termos da legislação em vigor, a submeter à aprovação da C. Municipal.	vg	1
6	6	1.6 - Marcação do traçado por profissional de topografia.	vg	1
7	7	2.1 - Limpeza das bermas e valetas duplas em toda a sua extensão, considerando 1,0 metros de lagura em média para cada berma e transporte a vazadouro dos produtos sobranes (1850m*2m)	ml	6800
8	8	a) - corpo	ml	20
9	9	b) - bocas em aterro	UN	1
10	10	c) - bocas em valeta	UN	1
11	11	3.1.2 - Fornecimento e assentamento de manilhas, envolvidas em betão e todos os trabalhos necessários e complementares, ou tubo PVC D=200. a) - D=0.30m nas serventias.	ml	10
12	12	3.2.1 - Camada de regularização (bynder) com 0.05m de espessura após compactação, incluindo fornecimento, transporte, aplicação, e rega de impregnação com emulsão catiónica de rotura lenta à razão de 1.2kg/m2, nos locais onde seja necessário proceder à rec	TON	100
13	13	3.2.2 - Camada de desgaste em betão betuminoso de 0.06m de espessura após compactação, incluindo fornecimento, transporte, aplicação e rega de colagem com emulsão betuminosa catiónica de rotura rápida à razão de 0.5kg/m2.	m2	7200
14	14	3.3.1 - Marcas longitudinais; Linha branca contínua-LBC, LBC/LBTA 0.15 nas guias	ml	2400
15	15	4.1.1 - Camada de regularização (bynder) a zero com 0.02m de espessura após compactação, incluindo fornecimento, transporte, aplicação, e rega de impregnação com emulsão catiónica de rotura lenta à razão de 1.2K/m2	TON	294
16	16	4.1.2 - Camada de desgaste em betão betuminoso de 0.05m de espessura após compactação, incluindo fornecimento, transporte, aplicação e rega de colagem com emulsão betuminosa catiónica de rotura rápida à razão de 0.5kg/m2.	m2	6250
17	17	4.2.1 - Marcas longitudinais; Linha branca contínua-LBC/LBT, LBC/LBTA 0.15 nas guias	ml	2500
18	18	4.2.2 - Linha transversal de paragem com o símbolo STOP.	UN	2
19	19	5.1.1 - Camada de fundação em tout-venant com 0.20m de espessura após recalque, incluindo compactação e rega na faixa de rodagem, nos locais onde se procedeu à escarificação e ou bermas, incluindo a abertura de caixa..	m2	500
20	20	5.1.2 - Camada de regularização (bynder) a zero com 0.02m de espessura após compactação, incluindo fornecimento, transporte, aplicação, e rega de impregnação com emulsão catiónica de rotura lenta à razão de 1.2K/m2	TON	100
21	21	5.1.3 - Camada de desgaste em betão betuminoso de 0.05m de espessura após compactação, incluindo fornecimento, transporte, aplicação e rega de colagem com emulsão betuminosa catiónica de rotura rápida à razão de 0.5kg/m2.	m2	2250
22	22	5.2.1 - Marcas longitudinais; Linha branca contínua-LBC/LBT, LBC/LBTA 0.15 nas guias	ml	2500
23	23	6.1.1 - Marcas longitudinais; Linha branca contínua-LBC/LBT, LBC/LBTA 0.15 nas guias	ml	7700
24	24	6.1.2 - Linha transversal de paragem com o símbolo STOP.	UN	3