

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	I	Estaleiro		
1	1.1	Montagem de estaleiro(s), incluindo preparação da área a utilizar e manutenção e instalação de infra-estruturas de apoio (inclui redes de águas, esgotos, eletricidade, telefones, entre outros), instalações de acolhimento de pessoas, materiais, ferramentas, e demais necessários, inclui ainda: a mobilização de todos os equipamentos e materiais. Desmontagem do estaleiro, incluindo e remoção de todos os materiais	vg	1
	II	Pavimentação sobre betuminoso existente		
	2.1	Fornecimento e aplicação de pavimento betuminoso em camada de desgaste com 6cm sobre camada de betuminoso existente, incluindo rega de colagem à taxa de 0,5 Kg/m2, todos os trabalhos e equipamentos necessários ao seu perfeito acabamento.		
2	2.1.1	Rua Dr. Vasques Tenreiro (parte pavimentada)	m2	1100
3	2.1.2	Rua da Igreja	m2	3325
4	2.1.3	Rua do Vale	m2	2025
5	2.1.4	Rua da "Fábrica"	m2	490
	III	Pavimentação em caminho de terra batida		
	3.1	Execução de sub-base em "tout-venant" com 15cm de espessura após recalque, incluindo nivelamento, rega, compactação e todos os trabalhos e equipamentos necessários.		
6	3.1.1	Travessa Dr. Vasques Tenreiro	m2	770
7	3.1.2	Rua Dr. Vasques Tenreiro (Não Pavimentada)	m2	1320
	3.2	Fornecimento e aplicação de pavimento betuminoso em camada de desgaste com 6cm de espessura incluindo rega de colagem à taxa de 0,5Kg/m2, todos os trabalhos e equipamentos necessários ao seu perfeito acabamento.		
8	3.2.1	Travessa Dr. Vasques Tenreiro	m2	490
9	3.2.2	Rua Dr. Vasques Tenreiro (Não Pavimentada)	m2	840
	IV	Diversos		
	4.1	Escarificação do pavimento existente com aproveitamento do material para base, incluindo o fornecimento de tout-venant com 10cm de espessura, reperfilamento, rega e		
10	4.1.1	Rua da Igreja (Parte)	m2	1000
11	4.2	Levantamento de tampas de esgotos, água e pluviais	UN	26
	V	Plano de Segurança e Sinalização		
12	5.1	Sinalização, planos de desvio de trânsito, e implementação e cumprimento dos planos de segurança e de gestão de resíduos.	vg	1
	I	Estaleiro		
13	1.1	Montagem de estaleiro(s), incluindo preparação da área a utilizar e manutenção e instalação de infra-estruturas de apoio (inclui redes de águas, esgotos, eletricidade, telefones, entre outros), instalações de acolhimento de pessoas, materiais, ferramentas, e demais necessários, inclui ainda: a mobilização de todos os equipamentos e materiais. Desmontagem do estaleiro, incluindo e remoção de todos os materiais	vg	1
	II	Pavimentação sobre betuminoso existente		
	2.1	Fornecimento e aplicação de pavimento betuminoso em camada de desgaste com 6cm sobre camada de betuminoso existente, incluindo rega de colagem à taxa de 0,5 Kg/m2, todos os trabalhos e equipamentos necessários ao seu perfeito acabamento.		
14	2.1.1	Rua Dr. Vasques Tenreiro (parte pavimentada)	m2	1100
15	2.1.2	Rua da Igreja	m2	3325
16	2.1.3	Rua do Vale	m2	2025
17	2.1.4	Rua da "Fábrica"	m2	490



Município de Alcanena

Procedimento Emp 24/DPGOM/2020

	III	Pavimentação em caminho de terra batida		
	3.1	Execução de sub-base em l"tout-venant" com 15cm de espessura após recalque, incluindo nivelamento, rega, compactação e todos os trabalhos e equipamentos necessários.		
18	3.1.1	Travessa Dr. Vasques Tenreiro	m2	770
19	3.1.2	Rua Dr. Vasques Tenreiro (Não Pavimentada)	m2	1320
	3.2	Fornecimento e aplicação de pavimento betuminoso em camada de desgaste com 6cm de espessura incluindo rega de colagem à taxa de 0,5Kg/m2, todos os trabalhos e equipamentos necessários ao seu perfeito acabamento.		
20	3.2.1	Travessa Dr. Vasques Tenreiro	m2	490
21	3.2.2	Rua Dr. Vasques Tenreiro (Não Pavimentada)	m2	840
	IV	Diversos		
	4.1	Escarificação do pavimento existente com aproveitamento do material para base, incluindo o fornecimento de tout-venant com 10cm de espessura, reperfilamento, rega e		
22	4.1.1	Rua da Igreja (Parte)	m2	1000
23	4.2	Levantamento de tampas de esgotos, água e pluviais	UN	26
	V	Plano de Segurança e Sinalização		
24	5.1	Sinalização, planos de desvio de trânsito, e implementação e cumprimento dos planos de segurança e de gestão de resíduos.	vg	1