



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS OU ACESSÓRIOS		
1	1.1	Montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro da obra, preparado para as funções que lhe são inerentes, incluindo sinalização, trabalhos necessários para garantir a segurança de todas as pessoas, evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de higiene, segurança e saúde no trabalho e de polícia nas vias públicas, trabalhos de restabelecimento de servidões e serventias e trabalhos de construção de acessos ao estaleiro e serventias internas deste, nos termos do Código dos Contratos Públicos.	vg	1
	2	DEMOLIÇÕES		
2	2.1	Desmonte e apeamento de chapa de fibrocimento, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários, remoção e transporte de entulhos para vazadouro - local para tratamento, valorização e eliminação, de forma a não constituir ou causar perigo para a saúde humana ou para o ambiente, conforme preconiza o Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, na sua atual redação. Inclui-se neste trabalho todos os meios de elevação necessários à execução do mesmo.	m2	348
	3	COBERTURA		
3	3.1	Fornecimento e assentamento de chapa perfilada de aço galvanizado termolacada de 0,5mm na parte superior e 0,5mm na parte inferior, com isolamento térmico incorporado, em painéis sandwich Isoterme tipo T, ou equivalente, com 50mm de espessura de cor a definir pela fiscalização, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à perfeita execução do revestimento, cortes, topos de remate do painel sanduiche em chapa lacada no perímetro da cobertura, rufos de remate com os paramentos verticais, e montagem e desmontagem de andaimes.	m2	348