

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	CAP. 01	DEMOLIÇÕES		
1	1.1	Picagem e execução de carote, em laje existente com diâmetro 100, com o intuito de servir de apoio a sistema de climatização a criar, incluindo carga e transporte dos resíduos sobranes à sua correta colocação.	UN	1
2	1.2	Abertura de negativo em pavimento existente, através da picagem e remoção do pavimento, com recurso a meios mecânicos e manuais, de modo a encaminhar a tubagem de esgoto até a caixa de infraestruturas existente mais próxima (águas superficiais), incluindo todos os trabalhos necessários à sua correta execução.	m2	1
	CAP. 02	CAXILHARIA		
	2.1	Fornecimento e colocação de caixilharia de alumínio de duas meias, de correr, sem corte térmico e sem quadricula, lacado na cor branco, com vidro duplo 5 incolor + caixa de ar de 8 mm+ 5 incolor, incluindo colocação de tubo lateral lacado na mesma cor, com furação no topo do tubo para a inserção de tubagem de sistema de climatização, bem como todos os trabalhos necessários à sua correta colocação, em:		
3	2.1.1	Janela com dimensões 3.005 x 0.795 m.	UN	1
	CAP. 03	REDE ELÉTRICA		
4	3.1	Encaminhamento de ligação de rede elétrica, de apoio a alimentação de sistema de climatização a criar, através do fornecimento e execução de passagem de tubagem embutida com cablagem tipo "SZZ3x4 MM" ou equivalente, desde quadro elétrico existente, situado no piso inferior até piso superior, passando por negativo a criar em laje existente e restante ligação, em calha técnica até sistema de climatização, incluindo todos os trabalhos necessários à sua correta execução.	m2	30
	CAP. 04	AVAC		
	4.1	Fornecimento e colocação de sistema de climatização, em compartimentos interiores, com recurso a equipamento do tipo "Mideal" ou equivalente, incluindo ligações e acessórios necessários ao seu pleno funcionamento, em:		
5	4.1.1	compartimento interior superior ar condicionado tipo "MUE-48FN8DO" ou equivalente;	UN	1
6	4.1.2	compartimento interior superior ar condicionado quatro vias tipo "MCD-24FN8DO" ou equivalente.	UN	1
	4.2	Fornecimento e colocação de sistema de climatização, em compartimentos interiores, com recurso a equipamento do tipo "Mideal" ou equivalente, incluindo ligações e acessórios necessários ao seu pleno funcionamento, em:		
7	4.2.1	compartimento interior inferior ar condicionado quatro vias tipo "MCD-24FN8DO" ou equivalente.	UN	1
	CAP. 05	PINTURA		
8	5.1	Fornecimento e aplicação de pintura, nas áreas de intervenção, através da limpeza da superfície para receber acabamento final, sem deixar poeiras e/ou resíduos, assim como aplicação de um demão de isolante, do tipo Plastron da Robbialac ou equivalente e aplicação de dois demãos de tinta de água, do tipo Rep, da Robbialac ou equivalente, incluindo todos os trabalhos necessários à sua correta colocação.	m2	30
9	5.2	Repintura de pavimento, nas áreas de intervenção, através de aplicação de um esmalte epoxy aquoso, do tipo Robbialac ou equivalente, na cor idêntica a existente, incluindo todos os trabalhos necessários à sua correta aplicação.	m2	1
	CAP. 06	DIVERSOS		
10	6.1	Fornecimento e execução de maciço, em betão, com dimensões 3x0,50x0,20 m, em paramento exterior, de apoio ao sistema de climatização, a ser implementado, incluindo confragem, desconfragem e acabamento final esponjado, através da aplicação de uma georgamassa mineral, tipo Geolite 40 ou equivalente, tal como todos os trabalhos necessários ao seu pleno acabamento.	UN	2
11	6.2	Fornecimento e colocação de grelha de proteção para janela, em ferro galvanizado, metalizada, com dimensões 3,005x0,795 m, incluindo pintura, através da aplicação de um demão de sub capa e duas demãos de esmalte, bem como todos os trabalhos necessários à sua correta colocação.	UN	1
12	6.3	Enchimento e regularização de pavimento, nas áreas de intervenção, através do fornecimento e aplicação de argamassa ao traço 1:3, com acabamento esponjado, de modo a preparar a superfície para receber o revestimento final de piso, incluindo todos os trabalhos necessários à sua correta colocação.	m2	1