

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Estacionamento Cemitério - Grada		
1	1.1	Limpeza geral da área a intervir e desmatação onde se verificar necessário a realização destas tarefas.	m2	620
2	1.2	Abertura de caixa/regularização de fundo de caixa e todos os trabalhos necessários a um perfeito acabamento.	m2	620
3	1.3	Fornecimento e aplicação de ABGE, com 20cm, incluindo espalhamento, rega e compactação, e todos os trabalhos necessários a um perfeito acabamento..	m2	620
4	1.4	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste AC14 surf 50/70 (BB), com 6cm de espessura, incluindo rega de colagem à taxa de 0,5kg/m2.	m2	1162
5	1.5	Fresagem de pavimento betuminoso e respectivo envolvimento de zonas partidas/abatidas incluindo todos os trabalhos necessários a um perfeito acabamento.	m2	240
6	1.6	Fornecimento e aplicação de lancil de passeio 12x15x25, incluindo fundação em betão simples com dim. 40x25cm e todos os trabalhos necessários a um perfeito acabamento. Trabalho na definição dos alinhamentos dos passeio com estacionamentos e faixa de rodagem.	ml	23
7	1.7	Marcação de estacionamentos com tinta termoplástica, LBC 0,10, incluindo todos os trabalhos necessários a um perfeito acabamento.	ml	220
8	1.8	Saneamento de solos, incluindo transporte a vazadouro e fornecimento de rachão envolvido em geotêxtil onde se verificar necessário.	m2	310