

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Condições gerais e trabalhos preparatórios		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro, incluindo todos os trabalhos preparatórios e acessórios.	vg	1
2	1.2	Implementação de todas as medidas de segurança necessárias para execução da obra, de acordo com Decreto- Lei 273/03 de 29 de Outubro e especificações técnicas, e Decreto- Lei 203/2015 de 17 de Setembro, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	vg	1
	2	Escavação		
3	2.1	Escavação de terreno existente para aplicação da caixa de base para o pavimento do tipo terraway ou equivalente, incluindo a remoção de 10cm de espessura e transporte de sobantes a vazadouro autorizado, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	m2	268
4	2.2	Escavação de terreno existente para aplicação da caixa de base para o pavimento do tipo terraway ou equivalente, incluindo a remoção de 15cm de espessura e transporte de sobantes a vazadouro autorizado, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	m2	90
	3	Camada de Base		
5	3.1	Fornecimento, espalhamento e regularização de 2,5cm de brita de granulometria 2 a 5mm, devidamente nivelada e compactada, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	m2	358
	4	Pavimento Resinas do tipo TW		
6	4.1	Fornecimento e aplicação de resina do tipo terraway com inerte da região com 2,5cm de espessura, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	m2	358
7	4.2	Fornecimento e aplicação de lancilBrickstop de 10cm de altura, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	ml	195
8	4.3	Fornecimento e aplicação de lancil lacado com 10cm de altura, para aplicação no fecho da area do Minigolfe, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	ml	700
9	4.4	Fornecimento e aplicação de tela plantex 125gr., incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	m2	200