

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
1	1.1	Estaleiro - Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro	UN	1
2	1.2	Plano de segurança - Realização do desenvolvimento do pss e PGRCD fase de projeto	UN	1
3	1.3	Levantamento e reposição de cubos de granito cinzento e amarelo existente, assente sobre uma camada de areão com 0.07 m de espessura, mantendo o desenho do estacionamento em espinha, conforme o existente.	m2	925
4	1.4	Levantamento e reposição de cubos de granito cinzento e amarelo existente, assente sobre massame de betão com 0.10 m de espessura, numa faixa de 0,4m paralelamente ao lancil.	m2	72
5	1.5	Fornecimento e execução de pavimento revestido tipo ou equivalente em Pavê de betão, cor cinza, retangular (0,08x0,10x0,20m), assente sobre areão (0,05m), e base em tout-venant (15cm), incluindo abertura de caixa e escavação, transporte, descarga, cortes e remates, todos os materiais e trabalhos necessários.	m2	150
6	1.6	Colocação de grelhas de árvores à cota do pavimento.	UN	20
7	1.7	Fornecimento e colocação de segundo ecran para conversão de mupi de uma face para mupi de duas faces.	vg	1