

Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd	Requisitos
1	1	ATE - Régua de energia 19" 6 tomadas elétricas c/ interruptor luminoso e ligadores à terra	UN	2	Conforme especificações definidas no CE
2	2	ATE - Bandeja 19	UN	2	Conforme especificações definidas no CE
3	3	ATE - Kit de 2 ventiladores e termostato	UN	1	Conforme especificações definidas no CE
4	4	ATE - Kit de iluminação	UN	1	Conforme especificações definidas no CE
5	5	ATE - Pannel de fibra ótica - 12 acopladores SC	UN	1	Conforme especificações definidas no CE
6	6	ATE - Repartidor de cabo coaxial - 12 conetores tipo F	UN	2	Conforme especificações definidas no CE
7	7	ATE - Pannel de ligação de 19 de 24 conetores RJ-45 - categoria 6 UTP	UN	1	Conforme especificações definidas no CE
8	8	BASTIDOR - Bastidor mural 6U (600x500mm)	UN	4	Conforme especificações definidas no CE
9	9	BASTIDOR - Régua de energia 19" 6 tomadas elétricas c/ interruptor luminoso e ligadores à terra	UN	4	Conforme especificações definidas no CE
10	10	BASTIDOR - Kit de 1 ventilador e termostato	UN	4	Conforme especificações definidas no CE
11	11	BASTIDOR - Pannel de fibra ótica - 12 acopladores SC	UN	4	Conforme especificações definidas no CE
12	12	BASTIDOR - Pannel de ligação de 19 que inclua 24 conetores RJ-45 - categoria 6 UTP	UN	4	Conforme especificações definidas no CE
13	13	BASTIDOR - Adaptador SC/A-SC	UN	20	Conforme especificações definidas no CE
14	14	BASTIDOR - Pigtail SC/A 9/125M - 1m	UN	40	Conforme especificações definidas no CE
15	15	BASTIDOR - Mangas de Fusão	UN	40	Conforme especificações definidas no CE
16	16	BASTIDOR - Conjuntos de Fixação M6 (50un)	UN	5	Conforme especificações definidas no CE
17	17	CABLAGEM - Fibra ótica monomodo, OS 2, 9 / 125 microns, com classe de ligação OF 300	m	320	Conforme especificações definidas no CE
18	18	CABLAGEM - Cabo UTP Cat 6 LSZH branco	m	2303	Conforme especificações definidas no CE
19	19	PONTOS DE REDE SIMPLES - Conector RJ45 Cat 6	UN	9	Conforme especificações definidas no CE
20	20	PONTOS DE REDE SIMPLES - Tomada RJ45 para montagem embutida, com espelho e 1 modulo 22,5x45mm	UN	9	Conforme especificações definidas no CE
21	21	PONTOS DE REDE DUPLOS - Conector RJ45 Cat 6	UN	12	Conforme especificações definidas no CE
22	22	PONTOS DE REDE DUPLOS - Tomada RJ45 para montagem embutida, com espelho e dois módulos 22,5 x 45mm	UN	6	Conforme especificações definidas no CE
23	23	Terminadores AP e Câmara CCTV - Fichas RJ45 macho	vg	55	Conforme especificações definidas no CE
24	24	Caminho de Cabos - Tubo VD	m	120	Conforme especificações definidas no CE
25	25	Caminho de Cabos - Acessórios de montagem tubo VD	UN	74	Conforme especificações definidas no CE
26	26	Caminho de Cabos - Calha DLP 40x16	m	80	Conforme especificações definidas no CE
27	27	Caminho de Cabos - Acessórios de montagem calha DLP	UN	48	Conforme especificações definidas no CE
28	28	Caminho de Cabos - Canto para calha DLP 40x16	UN	3	Conforme especificações definidas no CE
29	29	Material elétrico - Disjuntor 1P 16 A C 3kA 1M	UN	5	Conforme especificações definidas no CE
30	30	Material elétrico - Cabo FXG 3 x 2.5	m	50	Conforme especificações definidas no CE
31	31	Material elétrico - Tomada de energia 2P+T, tipo schuko, branca com caixa, aro e espelho	UN	5	Conforme especificações definidas no CE
32	32	Outros componentes - Alçapões 400x400 executados em alumínio, com placa anti-humidade e fita periférica de calafetação	UN	14	Conforme especificações definidas no CE

33	33	Outros componentes - Placa para nivelamento de chão do ATE com as dimensões máximas de 300 x 55cm	m	1	Conforme especificações definidas no CE
34	34	Mão de obra	UN	1	Conforme especificações definidas no CE