

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	01	TRABALHOS PREPARATÓRIOS - Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.		
1	01.01	Desmatção, incluindo derrube de árvores, desenraizamento, limpeza do terreno, carga, transporte e colocação dos produtos sem vazadouro e eventual indemnização por depósito.	m2	988
2	01.02	Remoção de pedras no leito do rio, incluindo carga, transporte e colocação em vazadouro dos produtos sobantes, e eventual indemnização por depósito.	m2	1984
	02	MUROS DE ALVENARIA DE PEDRA - Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.		
3	02.01	Escavação para abertura de fundações de muros e paredes, incluindo entivação, escoramento, bombagem e esgoto de eventuais águas afluentes, carga, transporte e espalhamento em vazadouro dos produtos sobantes e eventual indemnização por depósito:	m3	1814
4	02.02	Execução de ensecadeiras para construção de fundações.	m2	336
5	02.03	Restabelecimento de muro em alvenaria de granito de geometria variável, incluindo envolvimento de betão no taroz, conforme peças desenhadas.	m2	836
6	02.04	Aterro junto a estruturas ou elementos estruturais, incluindo o fornecimento dos materiais, eventual escavação em empréstimo, transporte, espalhamento e compactação:	m3	1041
7	02.05	Aterro na reposição de terras das parcelas confinantes, incluindo o fornecimento dos materiais, eventual escavação em empréstimo, transporte, espalhamento e compactação:	m3	5040
	02.06	Colocação de terra vegetal, reutilizando os produtos da decapagem previamente armazenados e/ou provenientes de empréstimo, incluindo todos os trabalhos necessários, designadamente a carga, transporte e espalhamento:		
8	02.06.01	Em áreas confinantes como tardoz do muro.	m2	1730
	03	DIVERSOS - Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.		
9	03.01	Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo paisagístico da área ocupada após desmontagem.	vg	1
10	03.02	Implementação de plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição (PPGRCD).	vg	1
11	03.03	Implantação e apoio topográfico.	vg	1
12	03.04	Implementação do plano de segurança e saúde incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos.	vg	1