

Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Igreja, Cepões (R Carreira Nova, 40°45'05.51"N 7°48'55.21"W)		
	1.1	Fornecimento e montagem de todos os materiais necessários à construção do ponto de entrega incluindo Portinhola P100 equipada e caixa de contagem	vg	1
2	1.2	Abertura e tapamento de vala entre o ponto de entrega da instalação e o quadro de entrada da instalação, incluindo fornecimento e montagem de cabo do tipo LSVAV 4x16 em vala, terminações e respectiva sinalização em vala à profundidade regulamentar.	ml	70
3	1.3	Fornecimento e montagem de quadro de entrada da instalação, devidamente equipado de acordo com o previsto nas Condições Específicas do Caderno de Encargos	vg	1
4	1.4	Certificação da instalação, incluindo toda a documentação necessária.	vg	1
5	1.5	Trabalhos preparatórios de construção civil necessários à execução dos trabalhos	vg	1
	2	Vilar de Ordem, Povolide (40°39'07.81"N 7°48'29.41"W)		
6	2.1	Fornecimento e montagem de todos os materiais necessários à construção do ponto de entrega incluindo Portinhola P100 equipada e caixa de contagem	vg	1
7	2.2	Abertura e tapamento de vala entre o ponto de entrega da instalação e o quadro de entrada da instalação, incluindo fornecimento e montagem de cabo do tipo LSVAV 4x16 em vala, incluindo terminações e respectiva sinalização em vala à profundidade regulamentar.	ml	40
8	2.3	Fornecimento e montagem de quadro de entrada da instalação, devidamente equipado de acordo com o previsto nas Condições Específicas do Caderno de Encargos	vg	1
9	2.4	Certificação da instalação, incluindo toda a documentação necessária.	vg	1
10	2.5	Trabalhos preparatórios de construção civil necessários à execução dos trabalhos	vg	1
	3	Cavernães (Rua Principal, 40°41'20.11"N 7°49'42.61"W)		
11	3.1	Fornecimento e montagem de todos os materiais necessários à construção do ponto de entrega incluindo Portinhola P100 equipada e caixa de contagem	vg	1
12	3.2	Abertura e tapamento de vala entre o ponto de entrega da instalação e o quadro de entrada da instalação, incluindo fornecimento e montagem de cabo do tipo LSVAV 4x16 em vala, incluindo terminações e respectiva sinalização em vala à profundidade regulamentar.	ml	4
13	3.3	Fornecimento e montagem de quadro de entrada da instalação, devidamente equipado de acordo com o previsto nas Condições Específicas do Caderno de Encargos	vg	1
14	3.4	Certificação da instalação, incluindo toda a documentação necessária.	vg	1
15	3.5	Trabalhos preparatórios de construção civil necessários à execução dos trabalhos	vg	1
	4	Torredeita (R Eng Lino Moreira Rodrigues, 40°38'44.21"N 8°00'33.91"W)		
16	4.1	Fornecimento e montagem de todos os materiais necessários à construção do ponto de entrega incluindo Portinhola P100 equipada e caixa de contagem	vg	1
17	4.2	Abertura e tapamento de vala entre o ponto de entrega da instalação e o quadro de entrada da instalação, incluindo fornecimento e montagem de cabo do tipo LSVAV 4x16 em vala, incluindo terminações e respectiva sinalização em vala à profundidade regulamentar.	ml	4
18	4.3	Fornecimento e montagem de quadro de entrada da instalação, devidamente equipado de acordo com o previsto nas Condições Específicas do Caderno de Encargos	vg	1
19	4.4	Certificação da instalação, incluindo toda a documentação necessária.	vg	1
20	4.5	Trabalhos preparatórios de construção civil necessários à execução dos trabalhos	vg	1