



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	01	TERRAPLANAGEM - Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.		
	01.05	Trabalhos em condições particulares:		
1	01.05.04	Limpeza, regularização e reperfilamento de bermas/valetas existentes, incluindo eventuais enchimentos e compactação, carga, transporte e colocação em vazadouro dos produtos sobranes, e eventual indemnização por depósito.	m2	5200
2	01.05.06	Execução de valas para intersecção de raízes de árvores, incluindo enchimento de acordo com o definido no projeto	m	160
	02	DRENAGEM - Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.		
	02.08	Execução de órgãos ou trabalhos acessórios no sistema de drenagem, incluindo todos os trabalhos necessários, e ainda, para a sua implantação, a escavação em terreno de qualquer natureza, a remoção, reposição e compactação, condução a vazadouro dos produtos sobranes, e eventuais indemnizações por depósito:		
3	02.08.03	Limpeza de aquedutos existentes.	m	219
	03	PAVIMENTAÇÃO - Trabalhos a realizar de acordo com o projeto, nomeadamente os perfis transversais tipo, satisfazendo o especificado no C.E., considerando as espessuras das camadas após compactação, e incluindo o fornecimento e aplicação.		
	03.01	Camadas granulares:		
	03.01.04	Camada de regularização, no enchimento de bermas:		
4	03.01.04.02	Agregado britado de granulometria extensa.	m3	78
	03.02	Camadas de misturas betuminosas a quente:		
	03.02.04	Camada de desgaste:		
	03.02.04.01	AC14 surf ligante 35/50 (BB):		
5	03.02.04.01.03	Com 0,06 m de espessura.	m2	11493
	03.08	Regas betuminosas de impregnação, colagem e cura:		
	03.08.01	Rega de impregnação betuminosa:		
6	03.08.01.01	Com emulsão betuminosa C60BF4 (taxa de aplicação 1,5 kg/m2)	m2	11493
	03.09	Trabalhos especiais de pavimentação:		
7	03.09.03	Escarificação/demolição e recompactação de pavimentos existentes, de acordo com a espessura definida no projeto.	m2	518
8	03.09.04	Enchimento em agregado britado de granulometria extensa, para regularização e/ou reperfilamento de pavimentos existentes.	m3	52
	05	EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA - Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.		
	05.02	Marcas rodoviárias, incluindo pré-marcação:		
	05.02.01	Marcas Longitudinais:		
	05.02.01.01	Linha branca contínua (LBC):		
9	05.02.01.01.02	Com 0,12 m de largura (LBC 0,12).	m	10



Município de Vouzela

Procedimento EOP202019_2020/A01P02/10

	05.02.01.03	Linha branca tracejada de aviso (LBTA):		
10	05.02.01.03.02	Com 0,12 m de largura e relação traço/espço 5/2 m (LBTA 0,12; 5/2).	m	2590
	05.02.02	Marcas Transversais:		
11	05.02.02.01	Barras de paragem com 0,50 m de largura.	m2	6
	05.08	Sinalização temporária:		
12	05.08.01	Sinalização temporária de trabalhos, de acordo com projecto elaborado nos termos do Decreto Regulamentar 22A/98 de 1 de Outubro, referente a sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento, implantação e colocação.	vg	1
	10	DIVERSOS - Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.		
13	10.01	Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo paisagístico da área ocupada após desmontagem.	vg	1
14	10.02	Implementação de plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição (PPGRCD).	vg	1
15	10.10	Implementação do plano de segurança e saúde incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos.	vg	1