

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	00	Trabalhos Preparatórios		
1	00.01	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro apropriado à realização dos trabalhos da empreitada, de acordo com legislação em vigor, Condições Técnicas, instruções da Fiscalização, PSS e PPGRCD. Fornecimento e Instalação de ramais de abastecimento de água, eletricidade e outros, não sendo permitida a utilização dos ramais existentes no local sob pena de responsabilização criminal. Fornecimento e Instalação de placa identificativa da empreitada. Nota1: Todas as indicações de marcas e referências de materiais são meramente indicativas, apenas terão de ter equivalência e qualidade dos indicados nos articulados, sendo sempre presente à Fiscalização para apreciação e aprovação. Nota2: O Presente mapa de quantidades não poderá ser dissociado das correspondentes Condições Técnicas, em virtude de serem complementares.	vg	1
	01	Trabalhos de Construção Civil		
2	01.01	Reparação de fissuras e fendas existentes no muro de vedação (até 2% da área total): i) Remoção do reboco numa faixa de 30 cm para cada lado da abertura existente e a reparar; ii) Reabertura da fenda em V com disco rotativo de 5mm; iii) Fornecimento e aplicação de SikaRep 815, ou equivalente, de acordo com Ficha Técnica do Produto, para preenchimento da abertura; iv) Fornecimento e aplicação de um papel adesivo, ou similar, com 2 a 4 cm de espessura, para dessolidarização (papel Kraft) sobre a zona em reparação; v) Fornecimento e aplicação de rede de fibra de vidro antialcalina; vi) Fornecimento e aplicação, de acordo com Ficha Técnica do Produto, de revestimento curativo (argamassa com polímero) tipo Aguaplast Rellenos Elástico Ref. ^a 004-0051, ou equivalente, nas zonas onde o reboco foi removido; vii) Estão incluídos os trabalhos de remoção dos materiais resultantes, carga e transporte a vazadouro autorizado e tratamento de resíduos, dando cumprimento integral ao PPGRCD.	m2	420
3	01.02	Verificação e reparação dos elementos de fixação do gradeamento metálico e vedação em rede de malha elástica existentes sobre o muro e substituição dos elementos de fixação que se encontrem danificados por novos com as características dos existentes (até 5% do comprimento do muro).	vg	1
4	01.03	Acabamento superior de parte do muro em alvenaria de tijolo existente, de forma a que a totalidade do muro apresente o mesmo acabamento superior (ver C.T.), incluindo fornecimento e aplicação de argamassa de cimento e areia ao traço 1:4 e todos os trabalhos de construção civil necessários ao perfeito acabamento do sistema.	m	80
5	01.04	Pintura das superfícies rebocadas do muro, incluindo preparação do suporte: i) Lixagem e decapagem das superfícies de parede para eliminação de gorduras e contaminantes existentes; ii) Lavagem das superfícies com uma solução de água e Robbilava Universal (909-000x), da Robbialac, ou equivalente, numa diluição na proporção de duas tampas para um litro de água, de acordo com Ficha Técnica do produto; iii) Fornecimento e aplicação de primário Hidro-Armadura NG Branco, ref. ^a 020-0105, da Robbialac, ou equivalente, aplicado numa demão sem diluição, conforme Ficha Técnica do Produto e 2 a 3 demãos de Robbiduro ACQUA, série 176, da Robbialac, ou equivalente, em cor a definir em obra, conforme Ficha Técnica do Produto; iv) Estão incluídos os trabalhos de remoção dos materiais resultantes, carga e transporte a vazadouro autorizado e tratamento de resíduos, dando cumprimento integral ao PPGRCD.	m2	420