

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	MOVIMENTO DE TERRAS		
	1.1	Escavação e abertura de vala (0,40mx0,8m) para instalação/assentamento de tubagem de adução, incluindo todos os trabalhos necessários à garantia da segurança e estabilidade da vala, nomeadamente serragem de pavimento, entivação, e todos os fornecimentos e trabalhos de rebaixamento de nível freático e/ou remoção de água necessários à execução da obra através de bombagens ou outros meios de enxugo. Inclui ainda, triagem dos RCD's carga, transporte e descarga dos solos sobrantes em local adequado e licenciado na gestão		
1	1.1.1	Em terra dura	ml	1000
2	1.1.2	Em valetas existentes com corte de pavimento	ml	150
3	1.2	Execução do leito de assentamento de colectores em areia e envolvente das tubagens, em areia ou pó de pedra com altura não inferior a 0,40m até 0,20 acima do extradorso, incluindo regularização do fundo das valas e almofada de assentamento,, se necessário a todos os trabalhos necessários a um perfeito acabamento.	m3	1150
	2	CONDUTA DE ÁGUA POTÁVEL		
4	2.1	Fornecimento e assentamento de tubagem de PEAD Ø90mm, pressão nominal PN10, incluindo a execução de maciços de amarração, ligações e todos os trabalhos preparatórios, principais acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, e uniões electrossoldáveis e outros acessórios à ligação.	ml	1150
5	2.2	União electrossoldável Ø90	UN	14
6	2.3	União electrossoldável Ø90x75	UN	2
7	2.4	Fornecimento e assentamento de fita sinalizadora de cor azul com a inscrição "AGUA".	ml	1150