

Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
1	1	Fornecimento de Caldeira Autopellets, do tipo LCD 100, incluído todos os trabalhos, acessórios e ligações elétricas e hidráulicas, necessárias ao seu perfeito funcionamento.	UN	1
2	2	Fornecimento de Termoacumulador de Inércia com Permutador de calor de 2000L, incluído todos os trabalhos, acessórios e ligações elétricas e hidráulicas, necessárias ao seu perfeito funcionamento.	UN	1
3	3	Fornecimento de Sistema de Exaustão da Caldeira, incluído todos os trabalhos, acessórios e ligações elétricas e hidráulicas, necessárias ao seu perfeito funcionamento.	UN	1
4	4	Fornecimento de tubagem PPR75, na Casa das Máquinas, para ligações entre caldeira, sistema de Inércia, Colectores, etc.	vg	1
5	5	Fornecimento de tubagem a aplicar no sistema Solar.	vg	1
6	6	Fornecimento e montagem de de tubagem exterior F40, para garantir o circuito de aquecimento até à zona Antiga.	vg	1
7	7	Fornecimento de Ventiloconvectores, do tipo Hidro 8KW, ou equivalente para climatização da zona polivalente entre as salas do pré escolar e as Instalações Sanitárias.	UN	2
8	8	Fornecimento de Programadores Horários.	vg	1
9	9	Alterações e correções elétricas ao Programadores existentes de Extração.	vg	1
10	10	Alteração de tubagens e Registos de Caudais de Renovação de Ar.	vg	1
11	11	Alteração de Tubagens e Circuitos de Impulsão de UTAS e Circuitos de Ventiloconvectores.	vg	1
12	12	Interligação a depósito de Pellets existente.	vg	1
13	13	Mão de Obra necessária à aplicação, interligação e programação de todos os equipamentos e sistemas a instalar, incluindo testes e verificação do funcionamento dos mesmos.	vg	1