

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd	Preço Base Unitário	Subtotal
	1	DIVERSOS				
1	1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro e respectiva sinalização dos trabalhos e desvios provisórios de acordo com indicações da fiscalização, incluindo remoção a vazadouro de todos os produtos sobrantes de acordo com o Plano de Gestão de Resíduos.	vg	1	0	0,00
2	1.2	Adaptação e aplicação do Plano de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho Fase Projecto - Concurso, bem como as obrigações do empregador em termos de S.H.S.T. previstas na Lei.	vg	1	0	0,00
3	1.3	Adaptação e aplicação do plano de gestão de resíduos de obras de acordo com DL nº46/2008 de 12 de Março, incluindo fornecimento de todos os equipamentos, trabalhos e transportes necessários.	vg	1	0	0,00
	2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL				
	2.1	Marcas rodoviárias incluindo pré-marcação:				
	2.1.1	Marcas longitudinais:				
	2.1.1.1	Linha branca contínua (LBC)(M1):				
4	2.1.1.1.1	Com 0,12m de largura (LBC 0,12)	ml	4761,1	0	0,00
5	2.1.1.1.2	Com 0,15m de largura (LBC 0,15)	ml	57	0	0,00
	2.1.1.2	Linha branca tracejada (LBT):				
6	2.1.1.2.1	Com 0,12m de largura e relação traço / espaço 3/4m (LBT 0,12; 3/4)	ml	185	0	0,00
7	2.1.1.2.2	Com 0,12m de largura e relação traço / espaço 5/2m (LBT 0,12; 5/2)	ml	3996	0	0,00
8	2.1.1.2.5	Com 0,30m de largura e relação traço / espaço 0,40/0,30m (LBT 0,30; 0,40/0,30) (M9)	ml	8	0	0,00
	2.1.1.3	Guias (M19);				
9	2.1.1.3.1	Com 0,15m de largura	ml	260	0	0,00
	2.1.2	Marcas transversais:				
10	2.1.2.1	Barras de paragem (M8)	m2	140,74	0	0,00
11	2.1.2.2	Passadeiras de peões(M11:M11a);	m2	127	0	0,00
	2.2	Outras marcas				
12	2.2.1	Inscrições \"STOP\"	UN	3	0	0,00
13	2.2.2	Raias oblíquas paralelas (área pintada) (M17:M17a)	m2	1,2	0	0,00
	2.2.3	Triângulo de cedência de prioridade:				
14	2.2.3.1	Com h=4,0m	UN	1	0	0,00
	2.3	Outras inscrições				
	2.3.1	Setas de selecção com 6m:				
15	2.3.1.1	Simples (M15)	UN	6	0	0,00
	2.3.2	Linhas de parque de estacionamento:				
16	2.3.2.1	Com 0,10 m de largura (LBCp 0,10).	ml	83,8	0	0,00
17	2.3.2.2	Com 0,10 m de largura (LACp 0,10).	ml	119,2	0	0,00
18	2.4	Fresagem de linhas no pavimento	m2	38,19	0	0,00
					Total	0,00