

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	Nota PrÃ©via	Todos os artigos incluem fornecimento de materiais, mão de obra e demais equipamentos necessários à sua execução		
	1	Estaleiro		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro para execução da empreitada, de acordo com a legislação em vigor.	vg	1
2	1.2	Elaboração e implementação do Plano de Segurança e Saúde (PSS) para a execução da obra	vg	1
3	1.3	Implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD)	vg	1
	2	Trabalhos preparatórios		
4	2.1	Limpeza de pisos e paredes interiores, incluindo remoção de quaisquer elementos fixos, colagens, ou outros necessários à execução dos trabalhos previstos nos artigos seguintes	vg	1
	3	Pisos		
5	3.1	Pavimento em madeira: afagamento mecânico, colagem e/ou substituição de peças soltas/danificadas, fornecimento e aplicação de verniz Bona Traffic, ou equivalente, em 2 ou mais demãos necessárias a bom acabamento	m2	1156
	3.2	Marcação de campos de jogo: fornecimento e aplicação de esmalte poliuretano C-Thane S100 da CIN, ou equivalente, de acordo com as regras de cada modalidade, em cores a		
6	3.2.1	campo de basquetebol	UN	1
7	3.2.2	campo de futsal e andebol	UN	1
8	3.2.3	campo de voleibol	UN	1
9	3.2.4	campo mini-basquetebol	UN	3
10	3.3	Pavimento em betão: despolimento da pintura existente por máquina de mós, fornecimento e aplicação de primário C-floor Sealer E140 da CIN ou equivalente seguido de tinta C-floor PU320 HB da CIN ou equivalente, em 2 ou mais demãos necessárias a bom acabamento, em cor a definir	m2	295
11	3.4	Bancada: fornecimento e aplicação de C-floor PU320 HB da CIN ou equivalente, em 2 ou mais demãos necessárias a bom acabamento, em cor a definir	m2	362
	4	Paredes		
12	4.1	Fornecimento e aplicação de pintura de tinta plástica tipo Excelplas da NITIN/CIN ou equivalente, precedido de primário e reparação de zonas danificadas (humidades), em paredes interiores	m2	1250
13	4.2	Fornecimento e aplicação de pintura a esmalte acrílico tipo Cinacryl Acetinado da CIN, ou equivalente, precedido de primário e reparação de zonas danificadas, em paredes inferiores das bancadas	m2	100
	5	Limpezas Finais		
14	5.1	Limpeza final de obra, incluindo os trabalhos de limpeza de sujidade e pó acumulado em paramentos, coberturas e outros elementos, eliminação de manchas e restos de tintas ou outros materiais agarrados ao pavimento, paredes outros elementos; inclui ainda a recolha de outros restos de fim de obra e respectivo transporte a vazadouro autorizado de acordo com o PPGRCD.	vg	1