



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo implementação do Decreto-Lei n.º 273/2003, colocação de equipamentos necessários em obra, nomeadamente grua, colocação de andaimes e vedação em todo o perímetro da obra com as devidas proteções.	vg	1
	2	ARQUITETURA		
	2.1	Drenagens		
2	2.1.1	Escavação em terreno de qualquer natureza para a execução de dreno na envolvente do edifício, incluindo carga e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro.	m3	288
3	2.1.2	Fornecimento e aplicação de tubo de dreno Ø125mm, incluindo ligações, camadas de envolvimento da tubagem e todos os trabalhos complementares a um bom acabamento.	ml	48
4	2.1.3	Fornecimento e aplicação de pintura de fleet coat ou equivalente em duas demão cruzadas.	m2	115,2
5	2.1.4	Fornecimento e aplicação de tela em polietileno pitonada, devidamente amarrada, incluindo fixações e sobreposições.	m2	115,2
6	2.1.5	Aterro no envolvimento da tubagem, com materiais provenientes de empréstimo, incluindo proteção nas tubagens de acordo com as regas de construção.	m3	288
	2.2	Acrescento da varanda		
7	2.2.1	Demolição da pala do salão de atividades, incluindo carga e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, de acordo com as peças desenhadas.	vg	1
8	2.2.2	Execução de prolongamento estrutural, de acordo com os projetos, incluindo todos os materiais necessários a um bom acabamento.	vg	1
	2.3	Rebocos exteriores		
9	2.3.1	Fornecimento e aplicação de reboco tradicional, incluindo argamassas, montagem de andaimes, remates e todos os trabalhos complementares a um bom acabamento.	m2	270
	2.4	Pavimentos		
10	2.4.1	Fornecimento e aplicação de betão afagado C25/30 Pav, incluindo fibras de polipropileno, devidamente afagado, incluindo trabalhos de regularização de pavimento	m2	327
11	2.4.2	Fornecimento e aplicação de revestimento cerâmico em pavimentos cinza 30*30 ou equivalente, azul cinza, incluindo betumagem de juntas, regularização da betonilha, colas e todos os trabalhos complementares a um bom acabamento	m2	140
	2.5	Porta de emergência		
12	2.5.1	Fornecimento e aplicação de porta de emergência	UN	2
	2.6	Climatização		
13	2.6.1	Fornecimento e instalação de pré instalação de ar condicionado	UN	5
	2.7	Revestimentos interiores		
14	2.7.1	Fornecimento e aplicação de gesso cartonado em tetos BA13, incluindo barramentos, estruturação e todos os trabalhos complementares a um bom acabamento.	m2	338
15	2.7.2	Aplicação de placas coladas de gesso cartonado, colado em paramentos exteriores incluindo isolamento térmico de 3 cm	m2	140
16	2.7.3	Fornecimento e aplicação de reboco afagado nas paredes interiores, com acabamento fino, pronto a pintar, nas paredes do piso 1.	m2	316,665
	2.8	Pinturas interiores		
17	2.8.1	Fornecimento e aplicação de pinturas no interior em tinta branca, incluindo todos os trabalhos necessários a um bom acabamento	m2	981,9975
	3	ESPECIALIDADES		
	3.1	Canalizações		
18	3.1.1	Fornecimento e aplicação de apoio de mobilidade reduzida em instalação sanitária	vg	1
19	3.1.2	Fornecimento e aplicação de termoacumulador elétrico de 50 lts, incluindo ligações	UN	1
	3.2	Segurança contra risco de incêndios		
	3.2.1	Fornecimento e instalação de equipamentos, incluindo todos os acessórios		



Grupo Desportivo Sobralense

Procedimento CP1/2020

20	3.2.1.1	Central Convencional Zonas	UN	1
21	3.2.1.2	Detetores Óticos	UN	9
22	3.2.1.3	Detetores Térmico	UN	1
23	3.2.1.4	Betoneiras	UN	4
24	3.2.1.5	Sirene	UN	1
25	3.2.1.6	Sinalética para elementos de sistema automático de Detecção de Incêndio	vg	1
26	3.2.1.7	Armaduras de Emergência Led (cave e piso 1)	UN	14
27	3.2.1.8	Sinalética de evacuação	UN	8
28	3.2.1.9	Plantas de Emergência	UN	6
29	3.2.1.10	Extintores de Pó 6Kg incluindo Sinalética	UN	8
	3.3	Iluminação		
	3.3.1	Fornecimento e instalação de equipamentos, incluindo todos os acessórios		
	3.3.1.1	Sala de Atividade		
30	3.3.1.1.1	Painel de LED encastrar 18W	UN	52
	3.3.1.2	WC's		
31	3.3.1.2.1	Painel de LED encastrar 5W	UN	7
32	3.3.1.2.2	Painel de LED encastrar 12W	UN	1
	3.3.1.3	Sala Bar		
33	3.3.1.3.1	Painel de LED encastrar 18W	UN	48
	4	ARRANJOS EXTERIORES		
34	4.1	Fornecimento e aplicação de lancil de passeio, em betão incluindo todos os matérias necessários	ml	480
35	4.2	Fornecimento e aplicação de calçada grossa, 10*10 de calcário, incluindo regularização da base, almofada de assentamento, betumagem da junta e todos os trabalhos complementares	m2	843
36	4.3	Fornecimento e aplicação de tout venant devidamente regado e compactado em caminhos	m2	558