



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Reparação de fissuras, rebocos e pinturas no muro de suporte de terras em frente à entrada principal, muro de suporte de terras no arruamento de acesso às traseiras do edifício e paredes laterais do corredor de acesso às bancadas junto ao bar		
1	1.1	Muro de suporte de terras em frente à entrada principal	m2	42
2	1.2	Muro de suporte de terras no arruamento de acesso às traseiras do edifício	m2	19,5
3	1.3	Paredes laterais do corredor de acesso às bancadas junto ao bar	m2	29,04
	2	Limpeza e pinturas de paredes		
4	2.1	Muro de espera do talude nas traseiras do edifício	m2	80
5	2.2	Rodapé da parede do alçado principal	ml	8
	3	Levantamento e assentamento de pavimento em pavê nas zonas de abatimentos incluindo abertura de caixa de fundação em tout venant com 0,20m e compactação		
6	3.1	Traseiras do edifício	m2	280
7	3.2	Frente do edifício	m2	40
8	4	Remates de caixas de visita danificadas	UN	15
9	5	Reparação da caleira existente debaixo do portão incluindo nova grelha em ferro fundido	ml	3,8
10	6	Fornecimento e colocação de braçadeiras danificadas em tubos de queda de águas pluviais	UN	20
11	7	Reparação de tetos danificados pelas infiltrações incluindo pintura	m2	10
12	8	Sustituição de mosaico em pavimentos danificados pelas infiltrações de águas	m2	5
13	9	Substituição de mangas de cabos na cobertura do bar	ml	4
	10	Demolição de sapata e pilar de apoio ao portão e construção de novo pilar e sapata, reparação de pavimentos incluindo movimentos de terras e todos os demais trabalhos		
14	10.1	Levantamento e reposição de pavimento em pavê para construção de novo pilar de apoio ao portão que não permite o fecho do portão	m2	4
15	10.2	Demolição de pilar e sapata incluindo movimento de terras	vg	1
16	10.3	Construção de novo pilar e sapata	m3	0,4
17	10.4	Reboco e pintura no pilar	m2	1,32
18	10.5	Retirada e assentamento do portão ao novo pilar	vg	1
19	10.6	Impermeabilização das paredes e fundo da caixa do elevador	m2	7,2
20	10.7	Reforço das guardas do terraço com tubo em aço inox 40mmx40mm c/1,20m de comprimento incluindo ligações e todos os demais trabalhos	UN	7
21	11	Execução de descasque de reboco fissurado na parede de fachada do hall de entrada do estádio, incluindo montagem e desmontagem de andaimes, carga, transporte dos resíduos a vazadouro, descarga e todos os trabalhos e meios necessários à sua correta execução.	m2	95,3
22	12	Fornecimento e execução de reboco, com 2cm de espessura, na parede de fachada do hall de entrada do estádio, incluindo montagem e desmontagem de andaimes e todos os trabalhos e meios necessários à sua correta execução.	m2	95,3
23	13	Fornecimento e execução de pintura, com duas demãos, de cor igual à existente na parede de fachada do hall de entrada do estádio, incluindo montagem e desmontagem de andaimes e todos os trabalhos e meios necessários à sua correta execução.	m2	150
24	14	Desmontagem e montagem de letras existentes na parede de fachada, incluindo todos os trabalhos e meios necessários à sua correta execução.	vg	1
25	15	Substituição de tectos em pladur danificados pelas infiltrações de água, incluindo montagem e desmontagem de andaimes, pintura com duas demãos e todos os trabalhos e meios necessários à sua correta execução.	m2	60