

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Trabalhos Preparatórios		
1	1.1	Montagem e desmontagem de Estaleiro, incluindo a preservação de elementos existentes nas zonas de intervenção durante a execução da obra, recuperação das áreas de estaleiro, montagem, movimentação, desmontagem de proteções e desvios provisórios de viaturas e pessoas, incluindo todos os trabalhos necessários de acordo com o respetivo projeto a aprovar pela fiscalização e de acordo com as especificações do Caderno de Encargos.	UN	1
	2	Trabalhos a executar		
2	2.1	LAVAGEM DOS TANQUES Procedimento de lavagem simples dos dois tanques da fonte, utilizando uma máquina de pressão de 190 bares, incluindo todos os trabalhos acessórios e materiais necessários para a sua correta execução. -Tanque de compensação interior; -Tanque exterior;	m2	440
3	2.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DOS TANQUES Fornecimento e aplicação de impermeabilização dos tanques, com impermeabilizante "Sika Top Seal 107" ou equivalente, reparação de buracos e fendas com massa fibrada thermfibra e rede ou equivalente, para o seu perfeito funcionamento. -Tanque de compensação interior; -Tanque exterior;	m2	440
4	2.3	PINTURA DE TANQUE C/ APLICAÇÃO DE CIN 7F-320 CFLOOR PU320 B Pintura a tinta c/ 2 demãos, do tipo "CIN 7F-320 C-FLOOR PU320 HBV" ou equivalente, na cor a definir, com aditivo anti-derrapante 7S090 ou equivalente, incluindo todos os trabalhos acessórios e materiais necessários para a sua correta execução. -Tanque de compensação interior; -Tanque exterior;	m2	440