

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS:		
1	1.1	Montagem de estaleiro de obras, incluindo o transporte do equipamento e vedação de zona destinada a parque de materiais.	vg	1
2	1.2	Manutenção de todo o estaleiro, conforme condições iniciais de instalação, até à conclusão dos trabalhos.	vg	1
3	1.3	Desmontagem de estaleiro incluindo remoção de todos os materiais e reecuperação da zona ocupada e todos os trabalhos associados.	vg	1
	2	ESCAVAÇÃO:		
4	2.1	Escavação para abertura de vala para implantação de tubagem por meios mecânicos ou manuais. Inclui entivação e rebaixamento do nível freático, se necessário, remoção dos produtos sobantes da escavação para vazadouro licenciado para o efeito.	m3	638
5	2.2	Fornecimento e aplicação de aterro com material proveniente da vala cirandado e isento de pedras de dimensões superior a 0,10m.	m3	474,09
6	2.3	Remoção e transporte a vazadouro licenciado da responsabilidade do empreiteiro, dos produtos sobantes, incluindo daldeação.	m3	163,91
	3	COLECTOR PLUVIAL:		
7	3.1	Fornecimento e aplicação de manilhas de betão armado com Ø1000mm classe CLII/CL 60.	ml	145
8	3.2	Fornecimento e aplicação de caixas de visita em betão armado com dimensões de 1500x1500x2000x150 para profundidades até 3,00m, incluindo tampa em FFD Ø600.	UN	2
9	3.3	Fornecimento e aplicação de caixas de visita em betão armado com dimensões de 1500x1500x2000x150 para profundidades até 5,00m, incluindo tampa em FFD Ø600.	UN	1
10	3.4	Limpeza da linha de água a jusante do ponto de entrega numa extensão não superior a 5 metros.	UN	1